



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอปีน

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอปีน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๙๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอปีนกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๘๘,๑๗๔.๕๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรีสิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นางนัยนา เหมทวนนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

ราคากลาง

กองคลัง
ที่ 1354, 206
วันที่ 12 ต.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอโศก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 195.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.อโศก


เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกรดแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	975.00	11.44	11,154.00	1.3607	15.56	15,177.24
3	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	599.97	23,398.83	1.3607	816.37	31,838.78
9	งานคอนกรีต(fc=280ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	780.00	374.74	292,297.20	1.3607	509.90	397,728.80
10	Expansion Joint	ม.	12.00	163.07	1,956.84	1.3607	221.88	2,662.67
11	Contraction Joint	ม.	64.00	89.66	5,738.24	1.3607	122.00	7,808.02
12	Longitudinal Joint	ม.	195.00	70.58	13,763.10	1.3607	96.03	18,727.45
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	39.00	268.18	10,459.02	1.3607	364.91	14,231.58
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	2.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					358,767.23		รวม	488,174.54


ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบลีตี่สตางค์-)


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 358,767.23
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน วิชาการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัด อบต.อโศก

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายกมล เทชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนัยนา เหมทานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน