



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอโณปปัญ  
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาเคี่ยม  
หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอโณปปัญ

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาเคี่ยม หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอโณปปัญ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโณปปัญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๓,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอโณปปัญกำหนด.)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๔๙๙,๕๓๗.๒๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
  - ๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
  - ๗.๓ นางนัยนา เหมทานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายกมล เพชรน้อย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโณปปัญ

## ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กองคลัง  
ที่ 1366/2066  
วันที่ 12 ต.ค. 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตาเคียม หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. โหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.อิปัน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกรดแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	11.44	11,440.00	1.3607	15.56	15,566.40
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	583.69	23,347.60	1.3607	794.22	31,769.07
9	งานคอนกรีต(fc=280ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	800.00	374.74	299,792.00	1.3607	509.90	407,926.97
10	Expansion Joint	ม.	12.00	163.07	1,956.84	1.3607	221.88	2,662.67
11	Contraction Joint	ม.	64.00	89.66	5,738.24	1.3607	122.00	7,808.02
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	70.58	14,116.00	1.3607	96.03	19,207.64
13	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	268.18	10,727.20	1.3607	364.91	14,596.50
14	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	ชุด	2.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					367,117.88		รวม	499,537.27

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)

499,537.27


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =


367,117.88


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =


1.3607


### คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายสินชัย คงเรือง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
( นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์ )  
ปลัด อบต.อิปัน

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ  
( สิทธิกร เวชพิศ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
( นายกมล เพชรน้อย )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางนัยนา เหมทานนท์ )  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน