



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุเทา
หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลปิ่น

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุเทา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลปิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๓,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นกำหนด.)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๐๐,๔๓๔.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๗.๓ นางนัยนา เหมทานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

ราคากลาง

กองคลัง
ที่ 1360/2565
วันที่ 12 ต.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพสุธา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอโศก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.อโศก เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียดังคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกรดแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	11.44	11,440.00	1.3607	15.56	15,566.40
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	599.97	23,998.80	1.3607	816.38	32,655.16
9	งานคอนกรีต(fc=280ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	800.00	374.75	299,800.00	1.3607	509.92	407,937.86
10	Expansion Joint	ม.	12.00	163.07	1,956.84	1.3607	221.88	2,662.67
11	Contraction Joint	ม.	64.00	89.66	5,738.24	1.3607	122.00	7,808.02
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	70.58	14,116.00	1.3607	96.03	19,207.64
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	268.18	10,727.20	1.3607	364.90	14,596.50
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	2.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					367,777.08		รวม	500,434.25
					ตัวอักษร (-ห้าแสนสี่ร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์-)			500,434.25

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 367,777.08

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ) A-2 ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน วิชาการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) pb เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัด อบต.อโศก

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี siat กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) AK อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

(ลงชื่อ) pk กรรมการ
(นางนัยนา เหมทานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน