



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลือป็น

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านอบต.

หมู่ที่ ๒ บ้านควนเจริญ ตำบลลือป็น

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านอบต. หมู่ที่ ๒ บ้านควนเจริญ ตำบลลือป็น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือป็น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๓,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหลทางหินคู่ข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลือป็นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๐๐,๔๓๔.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ในสรุปประมาณราคาก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๗.๓ นางนัยนา เหมทานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

PA

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือป็น

ราคากลาง

กองคลัง
ที่ 1007, 2005
วันที่ 12 ต.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านอบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอึป็น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.อึป็น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี้ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกรดแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	11.44	11,440.00	1.3607	15.56	15,566.40
3	งานซุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	599.97	23,998.80	1.3607	816.37	32,655.16
9	งานคอนกรีต(fc=280ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	800.00	374.75	299,800.00	1.3607	509.92	407,937.86
10	Expansion Joint	ม.	12.00	163.07	1,956.84	1.3607	221.88	2,662.67
11	Contraction Joint	ม.	64.00	89.66	5,738.24	1.3607	122.00	7,808.02
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	70.58	14,116.00	1.3607	96.03	19,207.64
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	268.18	10,727.20	1.3607	364.90	14,596.50
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	2.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					367,777.08		รวม	500,434.25


ตัวอักษร (-ห้าแสนสี่ร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 367,777.08


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัด อบต.อึป็น

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอึป็น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนัยนา เหมทานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน