



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลงเขื่อน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอปีน

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลงเขื่อน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอปีน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๖๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หนา ๑.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคู่ข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประขอสัมพันธ์จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอปีนกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๗๔,๑๑๗.๐๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานฯ เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๗.๓ นางนัยนา เหมพานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านควนเจริญ ตำบลอโป้น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 155.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.อโป้น

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกรดแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	930.00	11.44	10,639.20	1.3624	15.58	14,494.84
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.75	583.69	22,617.98	1.3624	795.21	30,814.73
9	งานคอนกรีต($f_c=280ksc$) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	775.00	372.66	288,811.50	1.3624	507.71	393,476.78
10	Expansion Joint	ม.	10.00	149.88	1,498.80	1.3624	204.19	2,041.96
11	Contraction Joint	ม.	60.00	86.34	5,180.40	1.3624	117.62	7,057.77
12	Longitudinal Joint	ม.	155.00	70.58	10,939.90	1.3624	96.15	14,904.51
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.00	268.18	8,313.58	1.3624	365.36	11,326.42
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	2.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					348,001.36		รวม	474,117.01
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์-)								474,117.01

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 348,001.36

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ) A-2 ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) [Signature] เห็นชอบ
(นางสาวสมมล ศรีสมโภชน์)
ปลัด อบต.อโป้น

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) [Signature] อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโป้น

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นางนัยนา เหมทานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน