



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุม
หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลปิ่น

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน...หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ
ตำบลปิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ให้ น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐
ตรม.ม. ไหล่ทางหินลูกรังละ ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน ตำบลปิ่นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๘๘,๗๗๗.๖๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ในสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง...สะพาน...และท่อเหลี่ยม
วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน...เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิริทิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน...เป็นกรรมการ
๗.๓ นางนัยนา เหมพานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอโศก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 29.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.อโศก


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกรดแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	174.00	11.44	1,990.56	1.3624	15.58	2,711.93
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.25	583.69	4,231.75	1.3624	795.21	5,765.33
9	งานคอนกรีต($f_c=280ksc$) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	145.00	372.66	54,035.70	1.3624	507.71	73,618.23
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	15.00	86.34	1,295.10	1.3624	117.62	1,764.44
12	Longitudinal Joint	ม.	29.00	70.58	2,046.82	1.3624	96.15	2,788.58
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.80	268.18	1,555.44	1.3624	365.36	2,119.13
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					65,155.37		รวม	88,767.64
ตัวอักษร (-แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาท หกสิบสี่สตางค์-)								88,767.64


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 65,155.37


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน วิชาการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโนน)
ปลัด อบต.อโศก

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนัยนา เหมทานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน