



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการบุกเบิกถนน ซอยทานพ่วงบ้านคลองเทียน
หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอปีน

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนซอยทานพ่วงบ้านคลองเทียน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอปีน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๐๐๐,๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหินผูกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
อปีนกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๘๖,๔๒๘.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานฯ เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ บุกเบิกถนนซอยห่านพ่วงบ้านคลองเหียนหมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	283,638	1.3624	386,428.41	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาค่าปรับ เงื่อนไข		1.0700		
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			386,428 41	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			386,428.41	
(ตัวอักษร) สามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร เวชพิศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๒๐ มิ.ย. ๖๖

บัญชีรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ บุกเบิกถนนซอยห่านพ่วงบ้านคลองเหียนหมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงผิวจราจรหินผุบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/ หน่วย	รวมเงิน	ราคา/ หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานทาง							
1.1	ค่าปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	ตรม.	6,000.00	-	-	6.00	35,000.00	36,000.00
1.2	หินผุ (ลบม. แน่น)	ลบม. (แน่น)	600.00	356.52	213,912	56.21	33,726	247,638
2	ประเภทงานไม่พิจารณาค่าปรับ							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	รวมวัสดุบวกค่าแรง							283,638

(ลงชื่อ).....  ผู้ประมาณราคา

(นายสินชัย คงเรือง)