



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโป้น  
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายลูงชม  
หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอโป้น

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายลูงชม หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอโป้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโป้น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๙๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
บุกเบิกหินผุ ถนนซอยลูงชม หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม. ลงหินผุบอัดแน่น ๐.๑๐ ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. จำนวน ๓ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียด  
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโป้นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๒๗๗,๕๗๓.๒๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ ใบสรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕  
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานฯ เป็น ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นางเนตรทิพย์ ของพันธ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็น กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

Dm

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโป้น



## บัญชีรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ บุกเบิกถนนสายลูขุม หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลลิป็น  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ปริมาณงาน บุกเบิกถนนหินผุขอยลูขุมกว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร ลงหินผุบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร  
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.จำนวน 3 จุด  
 ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
<b>1</b>	<b>ประเภทงานทาง</b>							
1.1	ค่าปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	ตรม.	3,760.00	-	-	6.00	22,560.00	22,560.00
1.2	หินผุ (ลบม.แน่น) (แน่น)	ลบม.	376.00	356.52	134,051.52	56.21	21,134.96	155,186.48
1.3	ดินขุด + ถมคืน	ลบม.	10.72	-	-	168.00	1,800.96	1,800.96
1.4	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	5.00	750.27	3,751.35	345.00	1,725.00	5,476.35
1.5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	10.00	522.19	5,221.90	140.00	1,400.00	6,621.90
1.6	คอนกรีต 1:2:4	ลบม.	0.70	1,937.83	1,356.48	327.00	228.90	1,585.38
1.7	คอนกรีต 1:3:5	ลบม.	0.35	1,844.37	645.52	426.00	149.10	794.62
1.8	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	0.32	25,129.16	8,041.33	4,400.00	1,408.00	9,449.33
1.9	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	0.60	32.71	19.62	-	-	19.62
1.10	ทรายหยาบ	ลบม.	0.35	605.63	211.97	91.00	31.85	243.82
<b>2</b>	<b>ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า</b>							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร)		1.00	-	-	-	-	-
	<b>รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง</b>							<b>203,738.46</b>

ลงชื่อ .....  ผู้ประมาณราคา

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง