



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยอาภู่
หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลปิ่น

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนซอยอาภู่ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลปิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
.....บุกเบิกถนน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลงผิวจราจรหินผุอัดแน่น ๐.๑๐ ม. (รายละเอียดตามแนบองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๕๐,๗๗๘.๗๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔,แบบ ปร.๕
วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑.....นายสินชัย คงเรือง.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....เป็นประธานกรรมการ
๗.๒.....ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....เป็นกรรมการ
๗.๓.....นางสาวแสงเทียน ศรีโชติ.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน.....เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

ราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองคลัง
ที่ 1423/2061
วันที่ 8 ต.ค. 2566

| | |
|------------------|--|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น |
| ประเภท | งานก่อสร้างทาง |
| โครงการ | บุกเบิกถนนซอยอาถู หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ประมาณราคา | คณะกรรมการคำนวณราคากลาง |
| ตามแบบ | อบต.ลิป็นกำหนด |

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 11 ตุลาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างทาง | 37,222.40 | 1.3642 | 50,778.79 | |
| 2 | ประเภทงานไม่พิจาณาปรับค่า เงื่อนไข | - | 1.0700 | - | |
| | เงินล่วงหน้า 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% | | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 50,778.79 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | | | 50,778.79 | |
| ตัวอักษร | ตัวอักษร: (-ห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์-) | | | | |

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

(ลงชื่อ) A-2 ประธานกรรมการ

(นายสินชัย คงเรือ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี สพ กรรมการ

(สิทธิกร เวชพิศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กชช กรรมการ

(นางสาวแสงเทียน ทวีโชติ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) Be เห็นชอบ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น

(ลงชื่อ) Am อนุมัติ

(นายกมล เพชรน้อย)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น

| | |
|-------------------|---|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลอิน |
| โครงการ | บุกเบิกถนนซอยอายุ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิน |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ชื่อสายทาง | ซอยอายุ |
| รายละเอียดโครงการ | บุกเบิกถนนหินผุ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลงผิวจราจรหินผุบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ชุด |

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566

ตามแบบ อบต.อินกำหนด

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|-----|--------------------------------------|-----------------|--------|----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| | ประเภทงานก่อสร้างทาง | | | | | | | |
| 1 | ค่าปรับเกรดบดพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 800.00 | - | - | 6.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 2 | หินผุ | ลบ.ม. (แน่น) | 80.00 | 350.16 | 28,012.80 | 55.12 | 4,409.60 | 32,422.40 |
| | รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง | | | | | | | 37,222.40 |
| 2 | งานไม่พิจารณาปรับค่า | | | | | | | |
| 2.1 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร | ป้าย | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว | ป้าย | - | - | - | - | - | - |
| | รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง | | | | | | | - |
| | รวมราคาค่าต้นทุน | | | | | | | 37,222.40 |

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง