



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒  
บ้านโพธิ์บาย ตำบลปิ่น

๑. ชื่อโครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลปิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. (ด้านข้างซ้ายทางยาว ๑,๐๐๐ ม.  
ด้านขวาทางยาว ๙๙๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๗.๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.  
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๖๖๔,๔๑๗.๙๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ ใบบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
  - ๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวนวลละออ พุดทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายامل เพชรน้อย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

การส่วนตำบลอโศก  
กองช่าง

## ราคากลาง

กองคลัง  
ที่ ๙๗, ๒๕๖๗  
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก  
ประมาณ ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ม. (ด้านข้างซ้ายทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.-  
ด้านข้างขวาทางยาว ๙๙๔.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๗ ตร.ม.) หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.




ประมาณราคาโดย คณะกรรมการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	<b>งานทาง</b>							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานวางป่าและชุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	1,994.00	1.73	3,449.62	1.3642	2.36	4,705.97
3	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วดับทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	49.85	271.66	13,542.25	1.3642	370.59	18,474.33
9	งานคอนกรีต(fc=280ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	997.00	388.82	387,653.54	1.3642	530.42	528,836.95
10	Expansion Joint	ม.	19.50	139.53	2,720.83	1.3642	190.34	3,711.75
11	Contraction Joint	ม.	229.50	85.26	19,567.17	1.3642	116.31	26,693.53
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	199.40	301.43	60,105.14	1.3642	411.21	81,995.43
	<b>งานไม่พิจารณาปรับค่า</b>							
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
					487,038.55		รวม	664,417.96
								664,417.96

ตัวอักษร (-ทกสแนทหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 487,038.55  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

**คณะกรรมการราคากลาง**

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายสินชัย คงเรือง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ  
 (สีหธิกร เวชพิศ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวนวลละออง พุ่มทอง)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายกมล เชนน้อย)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

๑๕