



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง

หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอปีน

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอปีน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
..... มีวงรกรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอปีนกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๙๖,๖๖๕.๑๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาววิมลัญญ์กานต์ บุญเกิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กค

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

สำนักงานบริหารส่วนตำบลอโศก
กองช่าง

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอโศก ควนกลาง


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
งานทาง								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ(ลึก10ซม.)	ตร.ม.	1,000.00	10.94	10,940.00	1.3642	14.92	14,924.34
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	582.41	23,296.40	1.3642	794.52	31,780.94
9	งานคอนกรีต(fc=280ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	800.00	373.33	298,664.00	1.3642	509.29	407,437.42
10	Expansion Joint	ม.	12.00	135.07	1,620.84	1.3642	184.26	2,211.14
11	Contraction Joint	ม.	64.00	74.16	4,746.24	1.3642	101.16	6,474.82
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	63.73	12,746.00	1.3642	86.94	17,388.09
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	301.43	12,057.20	1.3642	411.21	16,448.43
งานไม่พิจารณาปรับค่า								
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
				364,070.68			รวม	496,665.18
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์-)								496,665.18


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 364,070.68
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642


คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัด อบต.อโศก

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววิญญ์กานต์ บุญเกิด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ