



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒
บ้านโพธิ์บาย ตำบลปิ่น

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลปิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
..... ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ใหญ่
..... ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ-
..... องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๕.๐๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ในสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็นกรรมการ
๗.๓ นางเนตรทิพย์ ทองพันธ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ..... เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น
กองช่าง

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองลำเพ็ง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น




ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.



ประมาณราคาโดย คณะกรรมการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
งานทาง								
1	งานปรับเกลียวแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ(ลูกรัง10ซม)	ตร.ม.	1,000.00	10.94	10,940.00	1.3642	14.92	14,924.34
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	582.41	23,296.40	1.3642	794.52	31,780.94
9	งานคอนกรีต(fc=280ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	800.00	369.06	295,248.00	1.3642	503.47	402,777.32
10	Expansion Joint	ม.	12.00	135.07	1,620.84	1.3642	184.26	2,211.14
11	Contraction Joint	ม.	64.00	74.16	4,746.24	1.3642	101.16	6,474.82
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	63.73	12,746.00	1.3642	86.94	17,388.09
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	301.43	12,057.20	1.3642	411.21	16,448.43
งานไม่พิจารณาปรับค่า								
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
					360,654.68	รวม		492,005.08
คำอธิบาย (สืบเสาะหาเป็นเงื่อนไขบาทแปดสตางค์-)								492,005.08

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 360,654.68
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง = 1.3642

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ
(สิทธิกร เวชจิระ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางเนตรทิพย์ ของพันธ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัด อบต.ลิป็น
(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น