



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๖

บ้านควนเจริญ ตำบลปิ่น

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลปิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๒๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ค่าเงินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
..... ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๙๘,๕๖๒.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบสรุปราคาควกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานฯ เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวนัตตาผาตย์ สุขเจริญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรตาปี หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลบึง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม./หนา 0.15 ม./หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม./ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม./


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
งานทาง								
1	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ(ลึก10ซม.)	ตร.ม.	1,000.00	11.04	11,040.00	1.3642	15.06	15,060.76
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	582.67	23,306.80	1.3642	794.87	31,795.13
9	งานคอนกรีต($f_c=280ksc$) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	800.00	374.71	299,768.00	1.3642	511.17	408,943.50
10	Expansion Joint	ม.	12.00	135.29	1,623.48	1.3642	184.56	2,214.75
11	Contraction Joint	ม.	64.00	74.40	4,761.60	1.3642	101.49	6,495.77
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	63.97	12,794.00	1.3642	87.26	17,453.57
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	304.19	12,167.60	1.3642	414.97	16,599.03
งานไม่พิจารณาปรับค่า								
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
						รวม		498,562.51
						365,461.48		498,562.51



ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-)


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 365,461.48
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร้อยตรี..........กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนิตตามาศย์ สุขเจริญ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง