



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโป้น  
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนายสมพร เพชรน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอโป้น

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพร เพชรน้อย หมู่ที่ ๑๒  
บ้านควนนกหว้า ตำบลอโป้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโป้น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๑๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๖ เมตร (ชนิดหลายช่อง) พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลอโป้นกำหนด  
และแบบสำนักงานเลขานุการ กสช.ท.๑-๒๖, กสช.ท. ๒-๒๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๓๔๑,๓๕๘.๑๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ ในสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปรี.๔ แบบ ปรี.๕  
วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
  - ๗.๒ ว่าที่ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวแสงเทียน ศรีโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโป้น


## ราคากลาง


### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
 ประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร เพชรน้อย หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอปีน  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบล อปีน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
 ตามแบบ อบต.อปีนกำหนดและแบบสำนักงานเลขานุการ กสข.ท 1-26 , กสข.ท. 2-26  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	267,061.61	1.2782	341,358.14	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาค่าปรับ		1.0700		
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			341,358.14	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			341,358.14	
(ตัวอักษร) สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์					


#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายสินชัย คงเรือง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  กรรมการ  
 (สิทธิกร เวชพิศ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายกมล เพชรน้อย)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอปีน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวแสงเทียน ศรีโชติ)  
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

## สรุปผลการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร เพชรน้อย หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลลิป็น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 x 6 เมตร (ชนิดหลายช่อง)

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
1.1	ดินขุดและดินถม	ลบ.ม.	85.5	-	-	142.00	12,141.00	12,141.00
1.2	ปูน	ถุง	211	170.00	35,870.00	-	-	35,870.00
1.3	ทราย	ลบ.ม.	20	587.23	11,744.60	-	-	11,744.60
1.4	หิน	ลบ.ม.	30.1	540.82	16,278.68	-	-	16,278.68
1.5	เหล็ก RBØ 6 ม.ม	เส้น	8.06	57.86	466.35	-	-	466.35
1.6	เหล็ก RBØ 9 ม.ม	เส้น	241	125.39	30,218.99	-	-	30,218.99
1.7	เหล็ก DBØ 12 ม.ม	เส้น	51.66	222.15	11,476.26	-	-	11,476.26
1.8	เหล็ก DBØ 16 ม.ม	เส้น	54	392.76	21,209.04	-	-	21,209.04
1.9	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก	57	32.71	1,864.47	-	-	1,864.47
1.10	ไม้คร่ำ ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1½"x3"	ลบ.ฟ.	38.42	373.83	14,362.54	-	-	14,362.54
1.11	ตะปูผสม 3 นิ้ว	ก.ก	45.16	46.73	2,110.32	-	-	2,110.32
1.12	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	56	55.00	3,080.00	-	-	3,080.00
1.13	ไม้แบบ ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1"x 8" (100%)	ลบ.ฟ.	118.18	560.75	66,269.43	-	-	66,269.43
1.14	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	131.74	-	-	139.00	18,311.86	18,311.86
1.15	งานตัดและผูกเหล็กเสริม	ตัน	2.846	-	-	3,600	10,245.60	10,245.60
1.16	งานผสมและหล่อคอนกรีต	ลบ.ม.	33.1	-	-	327.00	10,823.70	10,823.70
1.17	กระดาดชานอ้อย ขนาด 1.20 x2.40 ม.	แผ่น	1.20	455.00	546.00	-	-	546.00
1.18	ยางมะตอย	ลิตร	1	42.77	42.77	-	-	42.77
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน							267,061.61

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



**บัญชีประมาณการราคาก่อสร้าง**

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร เพชรน้อย หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลลิป็น

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.80 x1.80 x 6 เมตร (ชนิดหลายช่อง)

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน(บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
2	ประเภทงานทางไม่พิจารณาปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน							-

(ลงชื่อ).....  ผู้ประเมินราคา

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

