



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลฮิแปน

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘
บ้านบางหยด ตำบลฮิแปน

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลฮิแปน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฮิแปน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๒๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
..... ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.
..... ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบ-
..... องค์การบริหารส่วนตำบลฮิแปนกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๗,๒๘๘.๑๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็นกรรมการ
๗.๓ นายณัฐพล พลสิทธิ์..... ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฮิแปน

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่บ้าน
กองช่าง

ราคากลาง

กองคลัง
ที่ 063, 2568
วันที่ 17 ม.ค. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอู่บ้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. โหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลอู่บ้านกำหนด)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,000.00	11.24	11,240.00	1.3642	15.33	15,333.60
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	583.18	23,327.20	1.3642	795.57	31,822.96
9	งานคอนกรีต(fc=280ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	800.00	376.74	301,392.00	1.3642	513.94	411,158.96
10	Expansion Joint	ม.	4.00	132.90	531.60	1.3642	181.30	725.20
11	Contraction Joint	ม.	72.00	77.11	5,551.92	1.3642	105.19	7,573.92
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	65.14	13,028.00	1.3642	88.86	17,772.79
13	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	273.25	10,930.00	1.3642	372.76	14,910.70
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	2.00	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					366,000.72		รวม	499,298.13

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบสามสตางค์-)

ปรับยอด

499,298.13

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 366,000.72

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่บ้าน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร้อยตรี.....กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่บ้าน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพล พลสิทธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา