



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลอิน.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน.....577,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัวเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินลูกรัง 0.50 เมตร พร้อมน้ำประปาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ชุด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 589,000.00 บาท
5. ปัญหาประมาณการราคากลาง
5.1 สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง ป.ร.4 , ป.ร.5 ลงวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ
 2. นายอมรชัย รัชชานนท์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 3. ว่าที่ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอโศก กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง							
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 kg/m ³	ลบม.	150.00	1,850.47	277,570.50	306.00	45,900.00	323,470.50
1.2	เหล็ก Ø12มม.RB	ตัน	0.1190	15,490.66	1,843.38	3,000.00	357.00	2,200.38
1.3	เหล็ก Ø12มม.DB	ตัน	0.2040	17,420.56	3,553.79	3,000.00	612.00	4,165.79
1.4	WIRE MESH Ø4มม.0.20x0.20	ตรม.	1,000.00	27.00	27,000.00	5.00	5,000.00	32,000.00
1.5	แอสฟัลต์ผสมทราย	ม.	365.00	25.00	9,125.00	12.81	4,675.65	13,800.65
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	50.00	267.00	13,350.00	40.00	2,000.00	15,350.00
1.7	หินผุ	ลบม.	19.50	248.10	4,837.95	25.60	499.20	5,337.15
1.8	ไม้แบน (ไม้ยางไม้ไซ 1"x6") 50%6	ลบฟ.	27.36	588.79	16,109.29	90.00	2,462.40	18,571.69

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา
 (สิทธิกร เวชพิศ)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยอด ตำบลอินทรี กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านบางหยอด ตำบลอินทรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย ว่าจะ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.9	ไม้ค้ำราว(ไม้กะบาก)1 1/2" x3"	ลบพ.	10.26	467.29	4,794.39	90.00	923.40	5,717.79
1.10	ตะปูตอกไม้ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	ก.ก.	30.00	37.38	1,121.40	-	-	1,121.40
1.11	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตรม	1,000.00	-	-	8.46	8,460.00	8,460.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							430,195.35
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)							3,000.00
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)							2,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ ว่าจะ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา
 (สิทธิกร เวชพิศ)