

เอกสารส่วน
ส่วนโยธา

ราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กรมโยธาธิการ
ที่ 0009/2559
วันที่ 7 มิ.ย. 2559

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอโศก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

แบบเลขที่



ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	1.2726	-	ราคา สินค้าที่ไม่ มีในราคา สินค้า เฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้าง ของ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีสืบ ราคาใน อำเภอ พระแสง และ อำเภอ ใกล้เคียง
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน และงานทาง	343,800.55	1.3548	465,780.98	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข เงินล่วงหน้า ประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,000	1.0700	5,350	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			471,130.98	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			471,000	
	(ตัวอักษร) สีแสดเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดย  นายช่างโยธา ตรวจสอบโดย  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอมรชัย รัชชาผล) (นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  ปลัด อบต. อนุมัติ  นายก อบต.
(นางสาวสมมต ศรีสมโภชน์) (นางสาวสมมต ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอินทรี กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอินทรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรรักษ์ รักษาผล เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง							
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 kg/m ²	ลบม.	120.00	1,850.47	222,056.40	306.00	36,720.00	258,776.40
1.2	เหล็ก Ø12มม.RB	ตัน	0.1190	20,062.55	2,387.43	3,300.00	392.70	2,780.13
1.3	เหล็ก Ø12มม.DB	ตัน	0.0266	18,930.84	503.56	3,300.00	87.78	591.34
1.4	WIRE MESH Ø4มม.0.20x0.20	ตรม.	800.00	27.00	21,600.00	5.00	4,000.00	25,600.00
1.5	แอสฟัลต์ผสมทราย	ม.	132.00	25.00	3,300.00	14.03	1,851.96	5,151.96
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	40.00	268.44	10,737.60	40.00	1,600.00	12,337.60
1.7	หินผุ	ลบม.	19.50	256.74	5,006.43	25.60	499.20	5,505.63
1.8	ไม้แบบ (ไม้ยางไม้ไผ่ 1"x6") 50%	ลบพ.	27.36	588.79	16,109.29	90.00	2,462.40	18,571.69

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรรักษ์ รักษาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.9	ไม้ค้ำราว(ไม้กะบาก) 1/2" x3"	ลบฟ.	10.26	467.29	4,794.39	90.00	923.40	5,717.79
1.10	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตรม.	800.00	-	-	10.96	8,768.00	8,768.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							343,800.54
2	<u>ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า</u>							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)							3,000.00
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)							2,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอมรชัย รัชชาผล)