



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอกาส หมู่ที่ 2
บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอกาส หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย
ตำบลอโศก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน..... 463,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ส่วนเงินกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอกาส หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย
ตำบลอโศก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางหินลูกรังละ 0.50 เมตร พร้อม
ป้ายประกาศสัมพันธโครงการ 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด
(ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..27..เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 464,200.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4 , ปร.5 ลงวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานา ประธานกรรมการ
 2. นายอมรชัย รัชชานล ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 3. ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นางสาวสมนธ์ ศรีสมโกชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

การส่วนค
ส่วนใบเข้า

ราคากลาง

กรมการคลัง
ที่ 0467/2559
วันที่ 29 มิ.ย. 2559

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกลาส หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน กิ่งวัง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษาผล

เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	1.2715	-	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	343,800.55	1.3347	458,870.60	
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า	5,000.00	1.0700	5,350.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			464,220.60	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			464,200.00	

สี่แสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน

ประมาณราคา

นายอมรชัย รักษาผล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายก อบต.

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอภาส หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอินทิมัน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทนหนา 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอินทิมัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง							
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 kg/m ²	ลบม.	120.00	1,850.47	222,056.40	306.00	36,720.00	258,776.40
1.2	เหล็ก Ø12มม.RB	ตัน	0.1190	20,062.55	2,387.44	3,300.00	392.70	2,780.14
1.3	เหล็ก Ø12มม.DB	ตัน	0.0266	18,930.84	503.56	3,300.00	87.78	591.34
1.4	WIRE MESH Ø4มม.0.20x0.20	ตรม.	800.00	27.00	21,600.00	5.00	4,000.00	25,600.00
1.5	แอสฟัลต์ผสมทราย	ม.	132.00	25.00	3,300.00	14.03	1,851.96	5,151.96
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	40.00	268.44	10,737.60	40.00	1,600.00	12,337.60
1.7	หินผุ	ลบม.	19.50	256.74	5,006.43	25.60	499.20	5,505.63
1.8	ไม้แบบ (ไม้ยางไมโส 1"x6")	ลบฟ.	27.36	588.79	16,109.29	90.00	2,462.40	18,571.69

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรชัย รัชชาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอกาส หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอินทนิล กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอินทนิล อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรรักษ์ รักษาผล เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.9	ไม้คร่าว(ไม้กะบาก)1 1/2" x3"	ลบฟ.	10.26	467.29	4,794.39	90.00	923.40	5,717.79
1.10	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตรม.	800.00	-	-	10.96	8,768.00	8,768.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							343,800.55
2	ประเภทงานใหม่พิจารณาปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)							3,000.00
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)							2,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรรักษ์ รักษาผล)