



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน
บ้านยางทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านยางทอง หมู่ที่ 2
บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน 715,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัวเนื้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านยางทอง
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ชุด (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 721,400.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง, ปร.4, ปร.5 ลงวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. นายสินชัย คงเรือง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรชัย รักชาผล | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| 3. ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก



ราคากลาง

ส่วนกลาง
ที่ 0490/2559
วันที่ 30 มิ.ย. 2559 แบบ ป.ร. 5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก กิ่งอำเภออโศก 5 เมตร ยาว 250 เมตร
หนา 0.15 เมตร



สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประมาณราคา ตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักชาติผล เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------------------|----------|--|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล. | - | 1.2715 | - | |
| 2 | ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง | 536,525.75 | 1.3347 | 716,100.92 | |
| 3 | ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข | 5,000.00 | 1.0700 | 5,350.00 | |
| | เงินล่วงหน้า 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | คอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 721,450.92 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 721,400.00 | |

เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ประมาณราคา  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอมรชัย รักชาติผล (นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  ปลัด อบต. อนุมัติ  นายก อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์) (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนทุ่งทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร ทน 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชกาลผล เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|----------|--|-------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | |
| 1 | ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง | | | | | | | |
| 1.1 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 kg/m ² | ลบม. | 187.50 | 1,850.47 | 346,963.12 | 306.00 | 57,375.00 | 404,338.12 |
| 1.2 | เหล็ก Ø12มม.RB | คัน | 0.1465 | 20,062.55 | 2,939.16 | 3,300.00 | 483.45 | 3,422.61 |
| 1.3 | เหล็ก Ø12มม.DB | คัน | 0.0355 | 18,930.84 | 672.04 | 3,300.00 | 117.15 | 789.19 |
| 1.4 | WIRE MESH Ø4มม.0.20x0.20 | ตรม. | 1,250.00 | 27.00 | 33,750.00 | 5.00 | 6,250.00 | 40,000.00 |
| 1.5 | แอสฟัลต์ผสมทราย | ม. | 455.00 | 25.00 | 11,375.00 | 14.03 | 6,383.65 | 17,758.65 |
| 1.6 | ทรายหยาบรองพื้น | ลบม. | 62.50 | 268.44 | 16,777.50 | 40.00 | 2,500.00 | 19,277.50 |
| 1.7 | หินผุ | ลบม. | 24.37 | 256.74 | 6,256.75 | 25.60 | 623.87 | 6,880.62 |
| 1.8 | ไม้แบบ (ไม้ยาง ไม้ไซ 1"x6") 50% | ลบพ. | 34.20 | 588.79 | 20,136.61 | 90.00 | 3,078.00 | 23,214.61 |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรชัย รัชกาลผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนอุงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรรักษ์ รักษาผล เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|----------|---|-------|----------|------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | |
| 1.9 | ไม้ค้ำราว(ไม้กะบาก)1 1/2" x3" | ลบฟ. | 12.82 | 467.29 | 5,990.65 | 90.00 | 1,153.80 | 7,144.45 |
| 1.10 | ปรับเกรดพื้นทางเดิม | ตรม. | 1,250.00 | - | - | 10.96 | 13,700.00 | 13,700.00 |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 536,525.75 |
| 2 | ประเภทงานไม้ที่อาคารปรับค่า | | | | | | | |
| 2.1 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม) | | | | | | | 3,000.00 |
| 2.2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม) | | | | | | | 2,000.00 |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 5,000.00 |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรรักษ์ รักษาผล)