



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีธารา หมู่ที่ 3  
บ้านสายกลาง ตำบลอโศก กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีธารา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง  
ตำบลอโศก กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน.....578,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีธารา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง  
ตำบลอโศก กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร พร้อม  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ชุด (ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร) รายละเอียดตามแนบแปลนองค์การ  
บริหารส่วนตำบลอโศก ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 581,200.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.4 , ปร.5 ลงวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสินชัย คงเรือง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานฯ	ประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย รักษาผล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นางสาวสมนล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

กลางด้านตมปม  
ทของอ้าง

### ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนกวีศรีเสริมเหล็กสายศรีธาวา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโณ


กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโณ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แบบ ปร. 5



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	1.2715	-	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	431,472.16	1.3347	575,885.90	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า	5,000.00	1.0700	5,350.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			581,235.90	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			581,200.00	
ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน					

ประมาณราคา

  
นายอมรชัย รัชชาผล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตรวจสอบ




ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการในตำแหน่ง


ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโณ

## บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนกวีตเสริมเหล็กสายศรีธราฯ หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอินทรี กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอินทรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชฆาผล เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ( บาท )
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง							
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 kg/m <sup>2</sup>	ลบม.	150.00	1,850.47	277,570.50	306.00	45,900.00	323,470.50
1.2	เหล็ก Ø12มม.RB	ตัน	0.1190	17,681.23	2,104.06	3,300.00	392.70	2,496.76
1.3	เหล็ก Ø12มม.DB	ตัน	0.2040	16,616.82	3,389.83	3,300.00	673.20	4,063.03
1.4	WIRE MESH Ø4มม.0.20x0.20	ตรม.	1,000.00	27.00	27,000.00	5.00	5,000.00	32,000.00
1.5	แอสฟัลต์ผสมทราย	ม.	365.00	25.00	9,125.00	13.20	4,818.00	13,943.00
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	50.00	268.15	13,407.50	40.00	2,000.00	15,407.50
1.7	หินผุ	ลบม.	19.50	255.01	4,972.69	25.60	499.20	5,471.89
1.8	ไม้แบบ (ไม้ยางไม้ไซ 1"x6")	ลบพ.	27.36	588.79	16,109.29	90.00	2,462.40	18,571.69

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (นายอมรชัย รัชฆาผล)

## บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนกสิศเสริมเหล็กสายศรีราชา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประมาณราคาโดย นายอมรรักษ์ รักภาพล เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ( บาท )
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.9	ไม้ค้ำราว(ไม้กะบาก)1 1/2" x3"	ลบฟ.	10.26	467.29	4,794.39	90.00	923.40	5,717.79
1.10	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตรม.	1,000.00	-	-	10.33	10,330.00	10,330.00
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>							<b>431,472.16</b>
2	<b>ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า</b>							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>							<b>5,000.00</b>

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (นายอมรรักษ์ รักภาพล)