



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

เรื่อง การค่านวณราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายหน้าเขื่อน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอปีน

1. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายหน้าเขื่อน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอปีน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 314,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการบุกเบิกถนนสายหน้าเขื่อน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอปีน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 454 เมตร วางท่อ ค.ส.ล.มอก. ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ใช้ท่อ จำนวน 13 ท่อน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 1.50 x 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 1 จุด และวางท่อ ค.ส.ล.มอก. ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอปีนและแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1 - 01
5. ราคากลางค่านวณ ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
เป็นเงิน 312,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ (ปร.5) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
 - 6.2 บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.4 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานฯ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายอมรชัย รักษาผล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 7.3 ว่าที่ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

ราคากลาง

แบบ พร. 5



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง



กองคลัง

ที่ ๐๑ / ๒๐๖๒
วันที่ 11 ม.ค. ๒๕๖๒

โครงการ บุกเบิกถนนสายหน้าเขื่อนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอโศก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคา ตามแบบ พร. 4 จำนวน 2 แผ่น(ตามแบบ อบต.อโศกกำหนดและแบบมาตรฐานรหัสควบคุม กสท.ช. 1-26, กสท.ช 2-26
ประมาณราคาโดย นายสินชัย คงเรือง เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	124,349.66	1.3624	169,413.97	
2	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	111,787.26	1.2782	142,886.47	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข	-	1.0700	-	
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			312,300.42	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			312,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน					

ประมาณราคาโดย  นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจสอบโดย  นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสินชัย คงเรือง) รักษาราชการในตำแหน่ง ผ.อ กองช่าง (นายสินชัย คงเรือง) รักษาราชการในตำแหน่ง ผ.อ กองช่าง

เห็นชอบ  ปลัด อบต. อนุมิตี  นายยก อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์) (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการ

บุกเบิกถนนสายหน้าเขื่อนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่


.....

ประมาณราคาโดย

นายสินชัย คงเรือง

เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	งานสาธารณูปโภคงานดินและงานทาง							
1.1	ค่าปรับเกรดพื้นที่ทาง	ตรม.	2,270.00	-	-	10.84	24,606.80	24,606.80
1.2	หินผุ(ลบม.แน่น)	ลบม.	182.00	333.76	60,744.32	52.42	9,540.44	70,284.76
1.3	ท่อ ค.ส.ล.ชนิดปาดล้นรางชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	13.00	602.81	7,836.53	345.00	4,485.00	12,321.53
1.4	ท่อ ค.ส.ล.ชนิดปาดล้นรางชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 เมตร	ท่อน	6.00	1,200.94	7,205.64	421.00	2,526.00	9,731.64
1.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	13.00	144.05	1,872.65	-	-	1,872.65
1.6	ทรายหยาบ	ลบม.	1.00	768.15	768.15	-	-	768.15
1.7	หิน	ลบม.	1.89	356.93	674.59	-	-	674.59
1.8	เหล็ก RB \varnothing 9 มม.	เส้น	25.00	106.90	2,672.50	20.45	511.25	3,183.75
1.9	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	1.50	29.72	44.58	-	-	44.58
1.10	ค่าแรงงานผสมคอนกรีต 1:2:4	ลบม.	1.26	-	-	489.00	616.14	616.14
1.11	ค่าแรงงานผสมคอนกรีต 1:3:5	ลบม.	0.63	-	-	389.00	245.07	245.07
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน							124,349.66
2	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
2.1	ดินซุด+ดินถม	ลบม.	25.00	-	-	125	3,125.00	3,125.00
2.2	ไม้คร่าว 1 1/2" x 3" (ไม้กระบากไม้ไส)	ลบฟ.	22.60	560.75	12,672.95	-	-	12,672.95
2.3	ไม้แบบ 1" x 3" (ไม้ยางไม้ไส)	ลบฟ.	75.00	514.02	38,551.50	-	-	38,551.50
2.4	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	15.00	20.00	300.00	-	-	300.00

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายสินชัย คงเรือง)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการ

บุกเบิกถนนสายหน้าเขื่อนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

.....

ประมาณราคาโดย

นายสินชัย คงเรือง

เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
2.5	ตะปู	กก.	16.20	37.38	605.55	-	-	605.55
2.6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	เส้น	73.45	106.90	7,851.80	-	-	7,851.80
2.7	เหล็ก DB Ø 12 มม.	เส้น	15.79	179.78	2,838.72	-	-	2,838.72
2.8	เหล็ก DB Ø 20 มม.	เส้น	13.00	493.97	6,421.61	-	-	6,421.61
2.9	เหล็ก RB Ø 6 มม.	เส้น	3.76	50.25	188.94	-	-	188.94
2.10	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	16.80	29.72	499.29	-	-	499.29
2.11	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	75.00	144.05	10,803.75	-	-	10,803.75
2.12	ทรายหยาบ	ลบม.	6.97	768.15	5,354.00	-	-	5,354.00
2.13	หิน	ลบม.	10.65	356.93	3,801.30	-	-	3,801.30
2.14	กระดาดขานอ้อย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	แผ่น	1.00	800.00	800.00	-	-	800.00
2.15	ยางมะตอย	ลิตร	0.90	20.0	18.00	-	-	18.00
2.16	ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตรม.	75.00	-	-	133.00	9,975.00	9,975.00
2.17	ค่าแรงงานตัดและผูกเหล็กเสริม	ตัน	0.84	-	-	3,300.00	2,772.00	2,772.00
2.18	ค่าแรงงานผสมและหล่อคอนกรีต	ลบม.	10.65	-	-	489.00	5207.85	5,207.85
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน							111,787.26
3	งานไม่พิจารณาปรับค่า							
3.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
3.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน							-

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายสินชัย คงเรือง)