



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสขร หมู่ที่ 5 บ้านไสขร ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขร หมู่ที่ 5
บ้านไสขร ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน.....500,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขร
หมู่ที่ 5 บ้านไสขร ตำบลอโศก ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 15 เมตร พร้อมป้ายประชาชนสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกมีนกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 536,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง, ปร.4 , ปร.5 ลงวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานา ประธานกรรมการ
 2. นายอมรชัย รัชชานล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 3. ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นางสาวสมเจตน์ ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

ส่วน
กองช่าง


ราคากลาง


แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขจร
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ขจร ตำบลอินทรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หลัง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและ โครงสร้าง ค.ส.ล.	406,512.29	1.3074	531,474.16	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า เงิน	5,000.00	1.0700	5,350.00	
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			536,824.16	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			536,000.00	
ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน					

ประมาณ  นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอมรรชัช วิกภคผล)

ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เก็บซอง  ปลัด อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

อนุมัติ  นายค อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างสถานอนุบาลเด็กเล็กบ้านไทรยง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านไทรยง ตำบลอินัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย ภิรมย์ผล เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
	ประเภทงานอาหารและโครงสร้าง ค.ส.ล.							
1	งานดินซุก-ถมดิน	5.14	ลบ.ม.	-	-	125.00	642.50	642.50
2	งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	4.125	ลบ.ม.	268.72	1,108.47	91.00	375.37	1,483.84
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	1,799.07	269.86	398.00	59.70	329.56
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	25.89	ลบ.ม.	1,850.47	47,908.66	498.00	12,893.22	60,801.88
5	ไม้แบบ (50%)	62.45	ตร.ม.	122.42	7,645.12	133.00	8,305.85	15,950.97
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑ 6 มม. (มอก.)	0.868	ตัน	20,440.01	17,741.92	4,100.00	3,558.80	21,300.72
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑ 9 มม. (มอก.)	0.011	ตัน	19,556.49	215.12	4,100.00	45.10	260.22
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB ๑ 16 มม. (มอก.)	1.52	ตัน	19,242.99	29,249.34	3,300.00	5,016.00	34,265.34
9	ลวดผูกเหล็ก ๑ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	71.97	กก.	27.90	2,007.96	-	-	2,007.96

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการราคา
 (นายอมรชัย ภิรมย์ผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขจร
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ขจร ตำบลสีป้อ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาโดย นายอมรรชัช รัชชาผล เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	(บาท)
11	Fe ^๒	20	กก.	37.38	747.60	-	-	747.60
12	WIRE MESH Ø4mm.0.20x0.20	127.50	ตร.ม.	29.00	3,697.50	5.00	637.50	4,335.00
13	เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x6m.	12	ต้น	2,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
14	ค่าแรงตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง(เหมารวม)	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00
15	สกรัดหัวเสาเข็ม	12	ต้น	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00
16	เหล็กตัวซีขนาด 75x45x15x2.3mm.(15-16 กก./ท่อน)	15.00	เส้น	378.50	5,677.50	136.00	2,040.00	7,717.50
17	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาดØ 1นิ้ว หนา 2.๓ มม.(12.90 กก./ท่อน)	11.00	ท่อน	400.00	4,400.00	109.65	1,206.15	5,606.15
18	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาดØ 1 1/2นิ้ว หนา 2.7 มม.(20.22 กก./ท่อน)	3.50	ท่อน	627.00	2,194.50	172.00	602.00	2,796.50
18	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาดØ 2นิ้ว หนา 3 มม.(25.50 กก./ท่อน)	31.00	ท่อน	791.00	24,521.00	216.75	6,719.25	31,240.25
19	แผ่น METAL SHEET 0.4 มม.	143.99	ตร.ม.	250.00	35,997.50	80.00	11,519.20	47,516.70
20	ครอบข้างMETAL SHEET	34.00	ม.	100.00	3,400.00	50.00	1,700.00	5,100.00
21	ครอบปิดหน้า METAL SHEET	16.94	ม.	100.00	1,694.00	50.00	847.00	2,541.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอมรรชัช รัชชาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างศาลากลางประมงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรรบ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านไทรรบ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชกาลผล เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
22	คาน้ำ METAL SHEET	12.37	ตร.ม.	120.00	1,484.40	50.00	618.50	2,102.90
23	งานทาสีน้ำพลาสติกทาภายนอก	50.40	ตร.ม.	43.00	2,167.20	30.00	1,512.00	3,679.20
24	งานทาสีน้ำมัน (สีกันสนิม)	80.25	ตร.ม.	30.00	2,407.50	35.00	2,808.75	5,216.25
25	เหล็กกล่อง 1" หน้า 1.2 มม.	7.00	เส้น	169.00	1,183.00	44.00	308.00	1,491.00
26	แผ่นเพลส ขนาด 0.25 x 0.25 หน้า 10 มม.	12.00	แผ่น	150.00	1,800.00	42.00	504.00	2,304.00
27	เหล็กยึดแป DB 12 mm.	33.30	กก.	18.82	626.70	3.40	113.22	739.92
28	ตู้เบรกเกอร์ 10 ช่อง	1.00	ชุด	3,750.00	3,750.00	1,500.00	1,500.00	5,250.00
29	สายไฟขนาด 1 x 1.5 สายกลมแกนเดี่ยว VSF	1.00	ม้วน	654.21	654.21	400.00	400.00	1,054.21
30	สายไฟขนาด 1 x 2.5 สายกลมแกนเดี่ยว VSF	2.00	ม้วน	981.31	1,962.62	600.00	1,200.00	3,162.62
31	สวิทช์ แบบมีหน้าากปิดกันน้ำ	1.00	ชุด	221.00	221.00	-	-	221.00
32	สายไฟ THW ขนาด 2.5 SQ.MM	70	ม.	10.00	700.00	7.00	490.00	1,190.00

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(นายอมรชัย รัชกาลผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรขร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านไทรขร ตำบลอินัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษาผล เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
34	โคมแบบมีตะแกรงจอกลมึ้นม คัดลอย	5.00	ชุด	1,740.00	8,700.00	135.00	675.00	9,375.00
35	ท่อร้อยสายไฟสี่เหลี่ยม ขนาด 20 มม.(1/2")	20.00	เส้น	56.00	1,120.00	-	-	1,120.00
36	กล่องพักสายขนาด 4x4 นิ้ว	2.00	ชุด	15.00	30.00	-	-	30.00
37	เหล็กช่องพร้อมลูกถ้วย	1.00	ชุด	75.00	75.00	-	-	75.00
38	ค่าแรงงานไฟฟ้า	21.00	ชุด	-	-	150.00	3,150.00	3,150.00
39	กระเบื้อง 12" x 12" รวมปูนทราย	127.50	ตร.ม.	315.00	40,162.50	158.00	20,145.00	60,307.50
	รวมค่าวัสดุ-ค่าแรง							406,512.29

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการราคา


(นายอมรชัย รักษาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขจร
ต.อกรักษ์มนตรี อ.ห้วย 5 บ้านไผ่ขจร ตำบลอู่ปิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
2	งานไม้พื่อรณาปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว(เหมารวม)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)	1	ชุด	30,000.00	2,000.00	-	-	3,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
(นายอมรชัย รัชชาผล)