



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. สายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ-คลอง
เหียน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอโศก อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. สายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ-คลองเหียน หมู่ที่ 5
บ้านไสขรบ ตำบลอโศก อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน..... 828,400.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป/ ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. สายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ – คลองเหียน
หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอโศก โดยยกระดับหินฐานล่างกว้าง 7 เมตร ผิวบนหินผุกว้าง 6 เมตร
ยาว 200 เมตร หินผุค่อัดแน่นหนา 0.40 เมตร ใช้บริเวณหินผุกว้าง 675 ลูกบาศก์เมตร
ผิวจราจร ค.ส.ส. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ชุด (ป้ายชี้ขวาวและป้ายถาวร) รายละเอียดควบคุมแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลอโศก ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 935,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง ...พ.ร.4...พ.ร.5...ลงวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสินชัย คงเรือง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย วัชรามล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
3. วาที ว.ต. สิทธิกร เวชพิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

บริหารส่วนตำบล
กองช่าง

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. สายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ - คลองเขียน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษาผล

เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แบบ ปร. 5



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ส.	-	1.2715	-	
2	ประมาณงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	683,008.93	1.3624	930,531.37	
	● ประมาณงานไม้พิจาณาปรับค่า	5,000.00	1.0700	5,350.00	
	เงินโอนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			935,881.37	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			935,000.00	
เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

● ประมาณราคา

นายอมรชัย รักษาผล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตรวจสอบ

(นายสินชัย คงเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.ล. สายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ - คลองเหียน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรรักษ์ รักษาผล เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง							
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 kg/m ²	ลบม.	150.00	1,850.47	277,570.500	306.00	45,900.00	323,470.50
1.2	เหล็ก Ø12มม.RB	ตัน	0.1198	19,891.34	2,382.98	3,300.00	395.34	2,778.32
1.3	เหล็ก Ø12มม.DB	ตัน	0.0266	19,130.84	509.64	3,300.00	87.91	597.55
1.4	WIRE MESH Ø4มม.0.20x0.20	ตรม.	1,000.00	29.00	29,000.00	5.00	5,000.00	34,000.00
1.5	แอสฟัลต์ผสมทราย	ม.	365.00	25.00	9,125.00	13.65	4,982.25	14,107.25
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	50.00	268.72	13,436.00	40.00	2,000.00	15,436.00
1.7	หินผุ	ลบม.	691.00	348.46	240,785.86	27.67	19,119.97	259,905.83
1.8	ไม้แบบ (ไม้ยางไม้ไซ 1"x6")	ลบฟ.	27.36	588.79	16,109.29	90.00	2,462.40	18,571.69

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรรักษ์ รักษาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ - คลองเหียน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่คำนวณการ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชกาลผล เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.9	ไม้ค้ำราว(ไม้กะบาก)1 1/2" x3"	ลบฟ.	10.26	467.29	4,794.39	90.00	923.40	5,717.79
1.10	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตรม.	800.00	-	-	10.53	8,424.00	8,424.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							683,008.93
2	ประเภทงานไม้ที่อาคารปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)							3,000.00
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)							2,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรชัย รัชกาลผล)