



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,6,7,11 ตำบลอโศก อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง	
1. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,6,7,11 ตำบลอโศก อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน	2,340,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,6,7,11 ตำบลอโศก อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม 87,787 ตารางเมตร ลงหินผุบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุจำนวน 3,747.47 ลูกบาศก์เมตร พร้อมนํ้าประปาซึมพื้นผิวโครงการจำนวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
	1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยมงคล หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ลงผิวจราจร หินผุ 6 เมตร ยาว 393 เมตร ทน 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 117.90 ลบม. พร้อมแตงคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด
	2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสุคนธ์นิรมิตวิทยา หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลงผิวจราจรหินผุ.....5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 250 ลบม. พร้อมแตงคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด
	3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสวนป่า หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร..... ยาว 670 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 134 ลบม. พร้อมแตงคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด
	4) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 250 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 43.75 ลบม. พร้อมแตงคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด
	5) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยป่าละอ้น หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 250 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 43.75 ลบม. พร้อมแตงคูน้ำสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากสี่เหลี่ยม ขึ้น 3 ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ใช้ท่อจำนวน 10 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด

- 6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสูงทอง หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 475 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล
- 7) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายขอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 500 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 100 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล
- 8) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายโอกาส หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 635 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 127 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล
- 9) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสูงจาง หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 275 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 48.12 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล
- 10) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสูงจันทร์ หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 900 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 157.50 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล
- 11) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสูงเปี่ยม หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 70 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล
- 12) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายลูกสล้อ หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 550 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 96.25 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากสี่เหลี่ยม ชั้น 3 ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล
- 13) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายควนกลาง หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร ยาว 730 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 182.50 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล
- 14) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายควนกลาง หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 320 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล
- 15) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายบนนา หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 400 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่นจำนวน 70 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

16) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายบนนา หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ผิวจราจร 3 เมตร ยาว 300 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 52.50 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทามูล

17) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบนนา หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 3 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 80 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 14 ลบม. ยกกระตังถนนสูง 0.30 เมตร ยาว 30 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 31.50 ลบม. พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดใช้ท่อจำนวน 14 ท่อน(วางคู่) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทามูล

18) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายควนทอง หมู่ที่ 7 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 1256 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 251.2 ลบม. ยกกระตังถนนสูง 0.30 เมตร ยาว 33 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 39.60 ลบม. พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดใช้ท่อจำนวน 14 ท่อน,วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทามูล

19) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายราชบุรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ผิวจราจร 6 เมตร ยาว 2,868 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 860.40 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทามูล

20) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายราชบุรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร ยาว 700 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 175 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทามูล


21) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสำเริง หมู่ที่ 11 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 500 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 87.50 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทามูล

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 1,619,800.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
5.1 สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง .ปร.4 .ปร.5 ลงวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

1. นายสินชัย คงเรือง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย วัชระผล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

ร่วนค่าผม
คณมา

ราคากลาง

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1,2,6,7,11 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ดำเนินการ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ส่วนการคลัง
ที่ 100,2610
วันที่ 20 ก.พ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.		1.2708		
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	1,974,501.69	1.3624	2,690,061.10	
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข เงินล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,000.00	1.0700	5,350.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			2,695,411.10	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,695,000.00	
สองล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน					


ประมาณราคา



(นายอมรชัย รัชชาผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

รับชอบ



ปลัด อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

อนุมัติ



นายก อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุหรือมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1,2,6,7,11 ตำบลอโพนิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ดำเนินการ ตำบลอโพนิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษาผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	งานดินงานทาง							
1.2	ค่ากรวดบดอัดพื้นทางเดิม	ตรม.	87,787.00	-	-	1.68	147,482.16	147,482.16
1.3	หินใหญ่	ลบม.	50.00	438.56	21,928.00	-	-	21,928.00
1.4	หินผุ	ลบม.(แน่น)	3,747.47	452.99	1,697,566.43	10.53	39,460.85	1,737,027.27
1.5	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 x1.00 เมตร ปากลิ้นราง ชั้น3	ท่อน	17.00	355.14	6,037.38	140.00	2,380.00	8,417.38
1.6	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 x1.00 เมตร ปากลิ้นราง ชั้น3	ท่อน	14.00	464.95	6,509.30	140.00	1,960.00	8,469.30
1.7	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 x1.00 เมตร ปากลิ้นราง ชั้น3	ท่อน	8.00	1,271.03	10,168.24	421.00	3,368.00	13,536.24
1.8	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 x1.00 เมตร ปากลิ้นราง ชั้น3	ท่อน	14.00	1,859.82	26,037.48	510.00	7,140.00	33,177.48
1.9	ปูนซีเมนต์ยาแนวท่อ	กระสอบ	5.00	135.98	679.90	-	-	679.90

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอมรชัย รักษาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1,2,6,7,11 ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ดำเนินการ ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชกาลผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.10	คอนกรีตหยาบ	ลบม.	1.55	1,747.66	2,708.87	398.00	616.90	3,325.77
1.13	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	1.55	295.60	458.18	-	-	458.18
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							1,974,501.69
2	ประเภทงานใหม่พิจารณาปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)	ชุด	1.00	-	-	-	-	3,000.00
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)	ชุด	1.00	-	-	-	-	2,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอมรชัย รัชกาลผล)