



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ถนนหินผุ สายบ้านนายสมจิตร ศรีแก้วคง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก  
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ .....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุ สายบ้านนายสมจิตร  
ศรีแก้วคง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน ..... 622,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสายบ้าน  
นายสมจิตร ศรีแก้วคง ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร ทน 0.05 เมตร วางท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใต้ท่อจำนวน  
7 ท่อน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร  
จำนวน 1 จุด ใต้ท่อจำนวน 7 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ชุด (ป้ายถาวร  
จำนวน 1 ชุด และป้ายชั่วคราวจำนวน 1 ชุด) (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน) รายละเอียดตามแบบแปลน  
องค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 801,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4.. ปร.5. ลงวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสินชัย คงเรือง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย รัชชาผล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

## ราคากลาง

แบบ ปร. 5

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

**โครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายบ้านนายสมจิตร ศรีแก้วคง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น


**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ประมาณราคา** ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น


**ประมาณราคาโดย** องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภคงานดินและงานทาง	584,296.70	1.3624	796,045.82	
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า	5,000.00	1.0700	5,350.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			801,395.82	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			801,000.00	
(ตัวอักษร) แปกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน					

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.   
(สิทธิกร เวชพิศ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบโดย   
(นายสินชัย คงเรือง)  
นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโดย   
(นางสาวสมภมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัด อบต.

อนุมัติโดย   
(นางสาวสมภมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น

## บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถมดินหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายบ้านนายสมจิตร ศรีแก้วคง  
หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ .....

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานสาธารณูปโภคงานดินและ งานทาง							
1.1	ดินถม+ถมคืน(จุดวางท่อ)	ลบ.ม.	30.00	-	-	125.00	3,750.00	3,750.00
1.2	ค่าปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	21,600.00	-	-	3.54	76,464.00	76,464.00
1.3	หินผุ	ลบ.ม.	1,170.00	348.46	407,698.20	40.73	47,654.10	455,352.30
1.4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.87	1,850.47	5,310.85	498.00	1,429.26	6,740.10
1.5	คอนกรีตหย่าน 1:3:5	ลบ.ม.	0.735	1,747.66	1,284.53	398.00	292.53	1,577.06
1.6	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.50	287.47	431.20	40.00	60.00	491.20
1.7	เหล็ก RB Ø9ม.ม.	ตัน	0.1896	19,861.15	3,765.67	3,300.00	625.68	4,391.35
1.8	เหล็ก RB Ø12ม.ม.	ตัน	0.071	19,891.34	1,412.280	3,300.00	234.30	1,646.58
1.9	เหล็ก RB Ø6ม.ม.	ตัน	0.0133	20,706.88	275.40	3,300.00	43.89	319.29
1.10	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	ก.ก.	5.00	28.18	140.90	-	-	140.90
1.11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากสี่นรางชั้น3 ขนาดØ1.00*1.00เมตร	ท่อน	7.00	1,859.82	13,018.74	510.00	3,570.00	16,588.74
1.12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากสี่นรางชั้น3 ขนาดØ0.60*1.00เมตร	ท่อน	7.00	658.88	4,612.16	345.00	2,415.00	7,027.16
1.13	ไม้แบบขนาด 1*6(ไม้ยางไมไล)	ลบ.ฟ.	5.75	588.79	3,385.54	133.00	764.75	4,150.29
1.14	ไม้แบบขนาด 1½*3(ไม้กระบากไมไล)	ลบ.ฟ.	3.50	467.29	1,635.51	-	-	1,635.51
1.15	ตะปูขนาด 2",3"	ก.ก.	5.00	37.38	186.90	-	-	186.90

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา  
(สิทธิกร เวชทิศ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**บัญชีรายการประมาณราคา**

โครงการ           ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส.สายบ้านนายสมจิตร ศรีแก้วคง  
 หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลลิป็น อำเภอยะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 เจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น  
 สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลลิป็น อำเภอยะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่           .....  
 ประมาณราคาโดย   องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น   เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.16	หินใหญ่	ลบ.ม.	3.00	438.46	1,315.38	-	-	1,315.38
1.17	ค่าแรงเรียงหินใหญ่	ตร.ม.	10.56	-	-	200.00	2,112.00	2,112.00
1.18	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ยานนาวา)	ถุง	3.00	135.98	407.94	-	-	407.94
	<b>รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน</b>							<b>596,809.85</b>
2	<b>ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า</b>							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร(เหมารวม)	ป้าย	1	3,000.00			3,000.00	3,000.00
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)	ป้าย	1	2,000.00			2,000.00	2,000.00
	<b>รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน</b>							<b>5,000.00</b>

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา  
 (สิทธิกร เวชพิศ)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน