



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอยลุงคล้าย หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิน ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 5 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอยลุงคล้าย หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิน ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 5 เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิน
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 212,000.00 บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอยลุงคล้าย หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิน ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 5 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ชุด (ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอิน ระยะเวลา ดำเนินการ 45 วัน
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 206,000.00 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
 - สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง ป.ร.4 , ป.ร.5 ลงวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - นายอมรชัย รัชชาผล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ร.ที่ ร.ค. สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน



ราคากลาง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอบสูงคล้าย หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ขนาด 1.80x1.80 เมตร (ชนิดช่องเดี่ยว) ยาว5เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ พร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชามล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	157,502.27	1.2782	201,319.41	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข	5,000.00	1.0700	5,350.00	
	เงินล่วงหน้า		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		6%		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		7%		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			206,669.41	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			206,000.00	

สองแสนหกพันบาทถ้วน

ประมาณราคา  นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอมรชัย รัชชามล)

ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  ปลัด อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

อนุมัติ  นายก อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ของลุงคล้าย หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิบ้น ขนาด 1.80x1.80เมตร (ชนิดช่องเดี่ยว) ยาว5 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิบ้น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษาผล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
	ประเภทงานโครงสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบม.	18.00	1,775.70	31,962.60	306.00	5,508.00	37,470.60
1.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบม.	1.50	1,682.24	2,523.36	398.00	597.00	3,120.36
1.3	งานดินขุดตบแต่งท้องคลอง ปรับพื้นที่,ทางเบียง(เหมารวม)	งาน	1.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1.4	ไม้คร่าว(ไม้ยาง)	ลบ.ฟ.	33.00	514.02	16,962.66	90.00	2,970.00	19,932.66
1.5	ไม้อัดยางหนา 6มม.	ตรม.	100.33	122.42	12,282.39	133.00	13,343.89	25,626.28
1.6	กระดาดขานอ้อย(1.20x2.40)หนา 1 ซม.	แผ่น	1.00	850.00	850.00	90.00	90.00	940.00
1.7	ตะปู	กก.	27.45	37.38	1,026.08	-	-	1,026.08
1.8	เหล็กRBØ6มม.	ตัน	0.0011	20,216.23	22.23	3,401.00	3.74	25.97

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอมรชัย รักษาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

แบบ พร.4 แผ่นที่ 2

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ของลุงคล้าย หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น ขนาด 1.80x1.80เมตร (ชนิดช่องเดี่ยว) ยาว5 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักชาผล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.9	เหล็กRBØ9มม.	ตัน	0.74720	19,370.50	14,473.63	3,401.00	2,541.22	17,014.84
1.10	เหล็กDBØ12มม.	ตัน	0.19500	18,158.88	3,540.98	3,401.00	663.19	4,204.16
1.11	เหล็กDBØ16มม.	ตัน	0.30400	17,925.23	5,449.26	3,401.00	1,033.89	6,483.15
1.12	ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.	60.33	28.18	1,700.09	-	-	1,700.09
1.13	เหล็ก Dowel DB-20 mm. ยาว 0.80 เมตร	ท่อน	46.00	35.36	1,626.56	6.00	276.00	1,902.56
1.14	หินผุ	ลบม.	48.00	346.74	16,643.52	20.00	960.00	17,603.52
1.15	น้ำฉันทาแบบ	ลิตร	22.60	20.00	452.00	-	-	452.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							157,502.27

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอมรชัย รักชาผล)


บัญชีรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ซองลุงคล้าย หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ขนาด 1.80x1.80เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว5 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)	ชุด	1.00	-	-	-	-	2,000.00
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)	ชุด	1.00	-	-	-	-	3,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรชัย รัชชาผล)