



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 3
บ้านสายกลาง ตำบลอิน ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 8 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิน ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 8 เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิน.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 308,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิน ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 8 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ชุด. (ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอิน ระยะเวลา ดำเนินการ 45 วัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 296,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.4, ปร.5 ลงวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. นายสินชัย คงเรือง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรชัย รัชชาผล | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. ว่าที่ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นางสาวสมรต ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

ส่วนด้าน
กองช่าง

ราคาากลาง

ส่วนการคลัง
ที่ 408,960
จำนวน 5
วันที่ 24 พ.ค. 2560

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนสายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก ขนาด 1.80x1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 8 เมตร


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอมรรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------|--|----------|
| 1 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | 228,055.70 | 1.2782 | 291,500.79 | |
| 2 | ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง | - | 1.3624 | - | |
| 3 | ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข | 5,000.00 | 1.0700 | 5,350.00 | |
| | เงินล่วงหน้า 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 296,850.79 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 296,000.00 | |
| สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน | | | | | |

ประมาณราคา  นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอมรรชัย รัชชาผล)

ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  ปลัด อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

อนุมัติ  นายก อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลลิป็น ขนาด 1.80x1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว)ยาว8เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่3 บ้านสายกลาง ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักขามล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|----------|---|-------|---------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | |
| | ประเภทงานโครงสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | | | | |
| 1 | งานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | | | | |
| 1.1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | ลบม. | 29.96 | 1,775.70 | 53,199.97 | 306.00 | 9,167.76 | 62,367.73 |
| 1.2 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | ลบม. | 1.80 | 1,682.24 | 3,028.03 | 398.00 | 716.40 | 3,744.43 |
| 1.3 | งานดินขุดตบแต่งท้องคลอง ปรับพื้นที่,ทางเบียง(เหมารวม) | งาน | 1.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1.4 | ไม้คร่าว(ไม้ยาง) | ลบ.พ. | 38.48 | 514.02 | 19,779.48 | 90.00 | 3,463.20 | 23,242.68 |
| 1.5 | ไม้อัดยางหนา 6มม. | ตรม. | 128.00 | 122.42 | 15,669.76 | 133.00 | 17,024.00 | 32,693.76 |
| 1.6 | กระดาดขานอ้อย(1.20x2.40)หนา 1 ซม. | แผ่น | 1.00 | 850.00 | 850.00 | 90.00 | 90.00 | 940.00 |
| 1.7 | ตะปู | กก. | 35.17 | 37.38 | 1,314.65 | - | - | 1,314.65 |
| 1.8 | เหล็กRBØ6มม. | ตัน | 0.03558 | 20,216.23 | 719.29 | 4,100.00 | 145.87 | 865.16 |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอมรชัย รักขามล)

บัญชีรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก ขนาด 1.80x1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว)ยาว8เมตร
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักชาผล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|----------|--|-------|---------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | |
| 1.9 | เหล็กRBØ9มม. | ตัน | 0.09476 | 19,370.50 | 1,835.54 | 4,100.00 | 388.51 | 2,224.04 |
| 1.10 | เหล็กDBØ12มม. | ตัน | 1.87425 | 18,158.88 | 34,034.28 | 3,300.00 | 6,185.03 | 40,219.30 |
| 1.11 | เหล็กDBØ16มม. | ตัน | 0.40872 | 17,925.23 | 7,326.40 | 3,300.00 | 1,348.77 | 8,675.17 |
| 1.12 | ลวดผูกเหล็ก No.18 | กก. | 60.33 | 28.18 | 1,700.09 | - | - | 1,700.09 |
| 1.13 | เหล็ก Dowel DB-20 mm. ยาว 0.80 เมตร | ท่อน | 46.00 | 35.36 | 1,626.56 | 6.00 | 276.00 | 1,902.56 |
| 1.14 | หินผุ | ลบม. | 48.00 | 346.74 | 16,643.52 | 20.00 | 960.00 | 17,603.52 |
| 1.15 | น้ำมันทาแบบ | ลิตร | 28.13 | 20.00 | 562.60 | - | - | 562.60 |
| 1.16 | งานรื้อถอนโครงสร้างถนน ค.ส.ล.(เหมารวม) | งาน | 1.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 228,055.70 |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอมรชัย รักชาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก ขนาด 1.80x1.80 เมตร (ชนิดช่องเดียว)ยาว8เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่3 บ้านสายกลาง ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักชาผล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|----------|---|-------|-------|------------|---------|------------|---------|------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | |
| | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า | | | | | | | |
| | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม) | ชุด | 1.00 | - | - | - | - | 2,000.00 |
| | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม) | ชุด | 1.00 | - | - | - | - | 3,000.00 |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 5,000.00 |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอมรชัย รักชาผล)