



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอโปีน ขนาด 1.50 x 1.20 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 7 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ \_\_\_\_\_โครงการก่อสร้างห้องเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอโปีน ขนาด 1.50 x 1.20 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 7 เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน \_\_\_\_\_
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ \_\_\_\_\_ 172,000.00 บาท \_\_\_\_\_
3. ลักษณะงานโดยสังเขป คำเนิมนการก่อสร้างห้องเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอโปีน ขนาด 1.50 x 1.20 เมตร (ชนิดช่องเดียว) ยาว 7 เมตร พร้อมป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ 2 ชุด (ป้ายชี้วัดครัวและป้ายถาวร) รายละเอียดความแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน ระยะเวลา ดำเนินการ 45 วัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 166,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ป.ร.4 ,ป.ร.5 ลงวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสินชัย คงเรือง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย รัชชามล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน

การผ่านตามแบบ  
กองช่าง

## ราคากลาง

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนการคลัง  
ที่ 111 / 2010  
วันที่ 6 พ.ค. 2560 แบบ ประ. 5


โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ถ.ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอโศก ขนาด 1.50x1.20 เมตร (ชนิดช่องเดียว)  
ยาว 7 เมตร


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ ประ. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	126,305.17	1.2782	161,443.27	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข	5,000.00	1.0700	5,350.00	
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			166,793.27	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			166,000.00	
หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน					

ประมาณราคา  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นายอมรชัย รัชชาผล)

ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  ปลัด อบต.  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

อนุมัติ  นอภ อบต.  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

## บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอโศก ขนาด 1.50x1.20 เมตร (ชนิดช่องเดี่ยว)ยาว7เมตร  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่10 บ้านใหม่ ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษาผล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ( บาท )
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
	ประเภทงานโครงสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบม.	14.20	1,775.70	25,214.94	306.00	4,345.20	29,560.14
1.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบม.	0.35	1,682.24	588.78	398.00	139.30	728.08
1.3	งานดินขุดตบแต่งท้องคลอง ปรับพื้นที่,ทางเบียง(เหมารวม)	งาน	1.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1.4	ไม้คร่าว(ไม้ยาง)	ลบ.พ.	27.40	514.02	14,084.14	90.00	2,466.00	16,550.14
1.5	ไม้อัดยางหนา 6มม.	ตรม.	86.62	122.42	10,604.02	133.00	11,520.46	22,124.48
1.6	กระดาษขานอ้อย(1.20x2.40)หนา 1 ซม.	แผ่น	1.00	850.00	850.00	90.00	90.00	940.00
1.7	ตะปู	กก.	19.80	37.38	740.12	-	-	740.12
1.8	เหล็กRBØ6มม.	ตัน	0.00835	20,216.23	168.80	4,100.00	34.23	203.02

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(นายอมรชัย รักษาผล)


บัญชีรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลลิป็น ขนาด 1.50x1.20 เมตร (ชนิดช่องเดียว)ยาว7เมตร  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่10 บ้านใหม่ ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษามล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ( บาท )
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.9	เหล็กRBØ9มม.	ตัน	0.41300	19,370.50	8,000.01	4,100.00	1,693.30	9,693.31
1.10	เหล็กDBØ12มม.	ตัน	0.19000	18,158.88	3,450.18	3,300.00	627.00	4,077.18
1.11	เหล็กDBØ20มม.	ตัน	0.42500	17,925.23	7,618.22	2,900.00	1,232.50	8,850.72
1.12	ลาดผูกเหล็กNo.18	กก.	19.00	28.18	535.42	-	-	535.42
1.13	เหล็ก Dowel DB-20 mm. ยาว 0.80 เมตร	ท่อน	46.00	35.36	1,626.56	6.00	276.00	1,902.56
1.15	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	20.00	20.00	400.00	-	-	400.00
1.16	งานรื้อถอนโครงสร้างถนน ค.ส.ล.(เหมารวม)	งาน	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>							<b>126,305.17</b>

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา  
(นายอมรชัย รักษามล)

บัญชีรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลลิป็น ขนาด 1.50x1.20 เมตร (ชนิดช่องเดียว)ยาว7เมตร  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่10 บ้านใหม่ ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษาผล เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ( บาท )
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)	ชุด	1.00	-	-	-	-	2,000.00
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)	ชุด	1.00	-	-	-	-	3,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (นายอมรชัย รักษาผล)