



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอึป็น

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอึป็น

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอึป็น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอึป็น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๙,๖๐๐,๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๘,๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอึป็นกำหนด.)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒๔๔,๒๘๐,๓๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ (ปร.๕) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 - ๖.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ (ปร.๔) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอมรชัย รักษาผล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ ว่าที่ ร้อยตรีสิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสมกมล ศรีสมโกชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอึป็น

ราคากลาง

กองคลัง
ที่ ๖๒๑, ๒๕๖๔
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบอุรุพงษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน

บริเวณทาง มีขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาวทาง 68.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. โหล่ทางข้างละ 0.50 ม.


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


ประเภทราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับหน้าดินและหินทางเดิม	ตร.ม.		-	-	-	-	-
2	งานปรับเกรดและวางระดับหินทางเดิม	ตร.ม.	408.00	10.74	4,381.92	1.3607	14.61	5,962.47
3	งานซุกผิวหินทางเดิมด้วยวัสดุหิน (หินซุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปหินทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานหินถมหินทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินซุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	17.00	305.99	5,201.83	1.3607	416.36	7,078.13
9	งานคอนกรีต (C=280kg/c) แบบจุดบาท	ตร.ม.	340.00	583.36	130,342.40	1.3607	521.63	177,356.90
10	Expansion Joint	ม.	10.00	163.09	1,630.90	1.3607	221.91	2,219.16
11	Contraction Joint	ม.	45.00	89.27	4,017.15	1.3607	121.46	5,466.13
12	Longitudinal Joint	ม.	68.00	71.21	4,842.28	1.3607	96.89	6,588.88
13	งานโหล่ทาง	ตร.ม.	13.60	295.94	4,024.78	1.3607	402.68	5,476.51
14	ป้ายประชาชนตั้งพื้นโครงการ	ชุด	2.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00	ม.	10.00	2,508.43	25,084.30	1.3607	3,413.22	34,132.20
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
					179,525.56		รวม	244,280.38
ตัวอักษร (-สองแกนที่เว้นที่หันสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบแปดสตางค์-)								244,280.38


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 179,525.56
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมชาย วิชาผล)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัด อบต.อิปัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมชาย คงเรือง)

(ลงชื่อ)  ยอนุมัติ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(พิเชษฐ เวชชิต)