



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอปีน

- ๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอปีน
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๘.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอปีนกำหนด)
- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๑๗๑,๔๘๒.๔๘ บาทบาท
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ (ปร.๕) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  - ๖.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ (ปร.๕) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอมรชัย รักชาผล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
  - ๗.๓ ว่าที่ ร้อยตรีสิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

# ราคากลาง

กองคลัง  
ที่ 619/2564  
วันที่ 21 พ.ค. 2564

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโรงเรียนชุมชนหนอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 68.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม. โหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>H</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>H</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกรดแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	340.00	10.74	3,651.60	1.3607	14.61	4,968.73
3	งานซุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.60	305.99	4,161.46	1.3607	416.36	5,662.50
9	งานคอนกรีต(fc=280ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	272.00	385.42	104,834.24	1.3607	524.44	142,647.95
10	Expansion Joint	ม.	8.00	162.59	1,300.72	1.3607	221.23	1,769.88
11	Contraction Joint	ม.	36.00	89.17	3,210.12	1.3607	121.32	4,368.01
12	Longitudinal Joint	ม.	68.00	71.21	4,842.28	1.3607	96.90	6,588.89
13	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	13.60	295.94	4,024.78	1.3607	402.68	5,476.52
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	2.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00	ม.	-	-	-	-	-	-
					126,025.20		รวม	171,482.48


ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์-)


171,482.48


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 126,025.20
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมก  
(นายสมชาย รัชชาผล)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัด อบต.อิปัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสินชัย คงเรือง)

(ลงชื่อ)  ยอนุมัติ  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(สิทธิกร เวชทิศ)