



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐,๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง อาคาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๕๐๕,๖๑๒.๓๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ในสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ (ปร.๕) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ (ปร.๔) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอมรชัย รักษาผล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายนิติภัทร เพชรชัยทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

๗.๓ นางสาวพิลาวรรณ อินทปิ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสมกมล ศรีสมโกชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

ราคากลาง

แบบ ปร.5

สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


กองคลัง
ที่ ๖๖๖ / ๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔


- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก
- อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยชุมพล
- หน่วยงานออกแบบแปลน นายกฤษณพงษ์ สอนนุ้ย
- ประมาณการตามแบบ ปร. 4 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564


จำนวน 4


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุแรงงาน	387,264.39	1.3056	505,612.38	
				0.00	
				505,612.38	
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุปรวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				505,612.38	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			505,612.38	
	ตัวอักษร			(ห้าแสนห้าพันหกร้อยสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)	


คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอมรชัย รัชชาผล)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัด อบต.อโศก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปิณฑิทร เพชรชัยทอง)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพิลาวรรณ อินทปิ่น)

รายละเอียดราคาต่อตารางเมตร ๑ ตารางเมตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขจรเกษ

สถานที่ตั้งโครงการ: ม.2 ต.ฉิมปี่ อ.พนา อ.สุรินทร์

ชื่อโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลฉิมปี่

ประมาณการเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

แบบ ป.ร. 4 หน้าที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	หมวดงานฐานราก								
1.1	ขุดดินถมพื้น	9.36	ม ³		0	99	926.64	926.64	
1.2	ทราซซิ่งคอนกรีต	0.21	ม ³	560.75	117.75	99	20.79	138.54	
1.3	คอนกรีตทราย 1 : 3 : 5	0.01	ม ³	1588.79	15.88	398	3.98	19.86	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.60	ม ³	1635.51	5,887.83	306	1101.6	6,989.43	
1.5	เสาเข็ม	24.00	ต้น	1500	36,000	200	4800	40,800.00	
1.6	ไม้แฉก	20.00	ม ²	150	3,000		0	3,000.00	
	- ค่าแรงไม้แฉก	20.00	ม ²	122.42	2,448.40	130	2600	5,048.40	
	- ไม้ดีด	8.64	ม ²		0	80	691.20	691.20	
	- ตะปู	12.10	กก.	37.38	452.29		0	452.29	
	- เหล็ก DB Dia 9 มม.	0.00	กก.		0		0	0.00	
	- เหล็ก DB Dia 12 มม.	0.00	กก.	18	0	4.1	0	0.00	
	- เหล็ก DB Dia 16 มม.	450.00	กก.	26.18	11,781	3.3	1,485.00	13,266.00	
	- เหล็ก DB Dia 20 มม.	0.00	กก.		0		0	0.00	
	- เหล็ก DB Dia 25 มม.	0.00	กก.		0		0	0.00	
	- อลูมิเนียม	13.50	กก.	35	472.50		0	472.50	
	รวมของทุกปี							71,894.84	

แบบแปลนอาคารที่พักอาศัย ๖ อาคารบริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง...

สถานที่ก่อสร้าง: ม.2 ต.มีนบุรี อ.พนาพร อ.สุราษฎร์ธานี

ชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลมีนบุรี

ปีงบประมาณที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณที่ ๑๒ คณะกรรมการการคลัง

แบบ ป.๔ หน้าที่ 2

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
2	งานโครงสร้าง คสล.						71,894.86	
2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	12.00	ม ³	1,635.51	19,626.12	306.00	21,567.63	
2.2	ไม้กระดาน	42.00	ม ²	122.42	5,141.64	133.00	5,397.06	
	- กระจัง	35.00	ม ²	37.38	1,308.30	-	1,308.30	
2.3	เหล็ก							
	- เหล็ก RB Dia 6 มม.	306.00	กก.	27.99	8,597.00	4.10	1,230.00	9,627.00
	- เหล็ก DB Dia 9 มม.	0.00	กก.	-	-	-	-	-
	- เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
	- เหล็ก DB Dia 16 มม.	800.00	กก.	26.18	20,944.00	3.30	2,640.00	23,584.00
	- เหล็ก DB Dia 20 มม.	0.00	กก.	-	-	-	-	-
	- เหล็ก DB Dia 25 มม.	0.00	กก.	-	-	-	-	-
	- อ่างล้างเหล็ก	43.28	กก.	37.38	1,617.81	-	-	1,617.81
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
3.1	งานสีทาภายนอก							
	สีปูนขาว	120	ม ²	43.80	5,256.00	70.00	8,400.00	13,656.00
	รวมของทุกปี						155,623.73	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง

สถานที่ก่อสร้าง น.2 ต.อ.ปิ่น อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ.ปิ่น

ประมาณการเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

แบบ ป.ร. 4 หน้าที่ 3

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุถึงของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							155,623.73	
	ตีพิมพ์บอร์ดทึบขึ้น	50	ม ²	64.90	3,245.00	50.00	2,500.00	5,745.00	
	งานสี	120	ม ²	30.00	3,600.00	30.00	3,600.00	7,200.00	
	3.2 งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง				-		-	-	
	อิฐบ่อฉลุ	76.56	ม ²	448.80	34,360.12	50.00	3,828.00	38,188.12	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	120.00	ม ²	80.00	9,600.00	82.00	9,840.00	19,440.00	
	- งานสี	120.00	ม ²	30.00	3,600.00	30.00	3,600.00	7,200.00	
	0	0.00	ม ²	-	-	-	-	-	
	0	0.00	ม ²	-	-	-	-	-	
	0	0.00	ม ²	-	-	-	-	-	
	0	0.00	ม	-	-	-	-	-	
	3.3 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	พื้นผิวเรียบ	120.00	ม ²	120.00	14,400.00	50.00	6,000.00	20,400.00	
	คอนกรีตหิบบหน้า	5.00	ม ³	1,635.51	8,177.55	306.00	1,530.00	9,707.55	
	เหล็กตะแกรง	120.00	ม ²	28.00	3,360.00	5.00	600.00	3,960.00	
	รวมยอดยกไป							267,464.39	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนทอง

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.อิปัน อ.พะเยา จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประมาณการเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

แบบ ปร. 4 เซฟท์ที่ 4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุถึงของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							267,464.39	
	ปูกระเบื้อง 60x60	120.00	ม ²	200.00	24,000.00	100.00	12,000.00	36,000.00	
	3.4 งานหลังคา								
	เหล็กกล่องกึ่งควาไนซ์ 11/2" x 3" ทนฯ 1.8 มม. นน. 3.00 กก.ม.	50.00	ท่อน	200.00	10,000.00	100.00	5,000.00	15,000.00	
	นูนแผ่นเมทัลชีท	120.00	ม ²	140.00	16,800.00	50.00	6,000.00	22,800.00	
	ปลี	1	ซुक	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	นม	12.00	ซुक	3,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	งานไม้ที่อาคารปรับค่า								
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2.00	ซुक	-	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป							387,264.39	