



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลปิ่น

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ...ตำบลปิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด สก. ๑ นิ้ว ยาว ๕๗๐ เมตร วางท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด สก. ๒ นิ้ว ยาว ๑,๗๓๖ เมตร ติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองแบบทรงมาถัย ขนาด สก. ๒ นิ้ว ๑ นิ้ว พร้อมอาคารจ่ายน้ำตามแบบกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๓๑๔,๘๙๓.๖๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ (ปร.๕) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 - ๖.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ (ปร.๔) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอมรชัย รัชชาผล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ ว่าที่ รัตติรสีสิทธิ์ เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก
 ประเภท งานอาคาร
 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไสขรบ ตำบลอโศก

กองคลัง
 ที่ 644, 2564
 วันที่ 25 พ.ค. 2564


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

ตามแบบ อบค.อโศกกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แห่ง เมื่อ 19 พฤษภาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	241,185.41	1.3056	314,891.67	
2	ประเภทงานไม้พิจาณาปรับค่า		1.070		
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			314,891.67	
	ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายอมรชัย รัชชานถ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน วิชาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ

(สิทธิกร เวชทิศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานอาคาร							
1.1	งานวางท่อระบบ							
1.1.2	ท่อ พีวีซี คุณภาพชั้น 13.5 ขนาด Ø 2"	ท่อน	434	269.16	116,815.44	-	-	116,815.44
1.1.3	ท่อ พีวีซี คุณภาพชั้น 13.5 ขนาด Ø 1"	ท่อน	143	102.80	14,700.40	-	-	14,700.40
1.1.4	ท่อ พีวีซี คุณภาพชั้น 13.5 ขนาด Ø 1/2"	ท่อน	5	54.21	271.05	-	-	271.05
1.1.5	ข้อต่อตรงพีวีซี Ø 2"	ตัว	433	23.36	10,114.88	-	-	10,114.88
1.1.6	ข้อต่อตรงพีวีซี Ø 1"	ตัว	141	11.21	1,580.61	-	-	1,580.61
1.1.7	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	12	121.50	1,458.00	-	-	1,458.00
1.1.8	ค่าแรงวางท่อ PVC Ø 2"	เมตร	1,736	-	-	40.00	69,440.00	69,440.00
1.1.9	ค่าแรงวางท่อ PVC Ø 1"	เมตร	570	-	-	30.00	17,100.00	17,100.00
1.1.10	ข้อต่อสามทางลด Ø 2" x 1/2"	อัน	37	46.00	1,702.00	-	-	1,702.00
1.1.11	ฝาปิด Ø 1/2"	อัน	37	4.00	148.00	-	-	148.00
1.1.12	ประตุน้ำทองเหลืองแบบพวงมลัย 3 นิ้ว	อัน	1	2,370.00	2,370.00	-	-	2,370.00
1.1.13	ประตุน้ำทองเหลืองแบบพวงมลัย 2 นิ้ว	อัน	4	775.00	3,100.00	-	-	3,100.00
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง							
1.2	งานอาคารจ่ายน้ำ							
1.2.1	อีฐบล็อก	ก้อน	50	6.54	327.00	-	-	327.00
1.2.3	ปูนซีเมนต์	ถุง	1	142.99	142.99	-	-	142.99
1.2.4	ปูนขาว ขนาด 1 ก.ก.	ถุง	24	25.00	600.00	-	-	600.00
1.2.5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.09	833.76	75.03	-	-	75.03
1.2.6	เหล็ก FB Ø 6 มม.	ตัน	0.0111	28,191.51	312.92	4,100.00	45.51	358.43
1.2.7	ค่าแรงอาบปูน	ตร.ม.	6.32	-	-	95.00	600.40	600.40
1.2.8	ค่าแรงก่อคอนกรีตบล็อก	ตร.ม.	3.16	-	-	80.00	252.80	252.80
1.2.9	คอนกรีตโครงสร้าง 1.2.4	ลบ.ม.	0.057	-	-	498.00	28.38	28.38
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง							241,185.41

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  ผู้ประมาณการ
 (สิทธิกร เวชพิศ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลลิป็น
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
2	งานไม่พิจารณาปรับค่า							
2.1	จ้างช่างฉาบปูนโครงการประปาหมู่บ้าน(เหมารวม)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
2.2	จ้างช่างฉาบปูนโครงการประปาหมู่บ้าน(เหมารวม)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง							

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี WAL ผู้ประมาณการ
 (สิทธิกร เวชพิศ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน