



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอปีน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอปีน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด.งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน..... 408,300.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ส่วนนการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอปีน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน กิ่งหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 439,900.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง ปร.4 , ปร.5 ลงวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางเนตรทิพย์ ทองพันธ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
 2. นางสาวศีกาญจน์ จันทร์แก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ
 3. ว่าที่ ร.ศ. สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นางสาวสมมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

โครงการ
ก่อสร้าง

วิธีคำนวณ


แบบ ป.ร. 5


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5
 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอโศก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอโศก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคา ตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 4 แปล
 ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561


กองเหต
ที่ 0166, 104
วันที่ 17 เม.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.	336,477.37	1.3074	439,910.51	ราคาวัสดุก่อสร้าง
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า	-	1.0700	-	ใช้ขมุดในพื้นซี
3	ประเภทงานสาธารณูปโภคงานดินและงานทาง	-	1.3624	-	อำเภอลำทะเมนชัย
4	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			439,910.51	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			439,900.00	
(ตัวอักษร) - สิ้นสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน -					

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต. 
 (สิทธิกร เวชพิศ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบโดย 
 (นายสินชัย คงเรือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโดย 
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
 ปลัด อบต.

อนุมัติโดย 
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลอโศก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ หมู่ที่ 5

บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น อำเภอยะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น อำเภอยะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง							
	ค.ส.ต.							
1.1	ดินขุด -ถมคืน	ลบ.ม.	4.92	-	-	125.00	615.00	615.00
1.2	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	1.17	-	-	498.00	582.66	582.66
1.3	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง 1:3:5	ลบ.ม.	0.59	-	-	398.00	234.82	234.82
1.4	ปูนซีเมนต์	ถุง	62.00	55.14	3,418.68	-	-	3,418.68
1.5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	14.73	651.87	9,602.04	91.00	1,340.43	10,942.47
1.6	หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	1.87	196.62	367.67	-	-	367.67
1.7	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.0266	22,109.08	588.10	4,100.00	109.06	697.16
1.8	เหล็ก RB Ø 12 มม.	ตัน	0.4262	21,049.08	8,971.11	3,300.00	1,406.46	10,377.57
1.9	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	3.00	30.84	92.52	-	-	92.52
1.10	ไม้แบบ ขนาด 1" x 6" (ไม้ไมโส)	ตร.ม.	56.95	588.79	33,531.59	133.00	7,574.35	41,105.94
1.11	ไม้แบบ ขนาด 1 1/2" x 3" (ไม้ไมโส)	ลบ.ฟ.	1.00	514.02	514.02	-	-	514.02
1.12	ค่าแรงงานสีน้ำพลาสติกปริมาณ 3.785 ลิตร ทาภายนอก	ตร.ม.	144.55	-	-	34.00	4,914.70	4,914.70
1.13	ค่าแรงงานสีน้ำพลาสติก ปริมาณ 3.785 ลิตร ทาภายใน	ตร.ม.	25.16	-	-	30.00	754.80	754.80
1.14	ค่าแรงงานสีกันสนิม ปริมาณ 3.785 ลิตร	ตร.ม.	33.85	-	-	35.00	1,184.75	1,184.75
1.15	ค่าแรงงานสีน้ำมันทาเหล็ก 3.785 ลิตรทาภายใน	ตร.ม.	33.85	-	-	38.00	1,286.30	1,286.30
1.16	สีน้ำพลาสติก ปริมาณ 3.785 ลิตร ทาภายนอก	กระป๋อง	4.00	271.03	1,084.12	-	-	1,084.12
1.17	สีน้ำพลาสติก ปริมาณ 3.785 ลิตร ทาภายใน	กระป๋อง	1.00	317.76	317.76	-	-	317.76
1.18	สีทากันสนิม ปริมาณ 3.785 ลิตร	กระป๋อง	1.00	245.00	245.00	-	-	245.00
1.19	สีน้ำมันทาเหล็ก 3.785 ลิตร	กระป๋อง	1.00	514.02	514.02	-	-	514.02

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา

(สิทธิกร เวชพิศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ: ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรว หมู่ที่ 5
บ้านไสขรว ตำบลลือป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 5 บ้านไสขรว ตำบลลือป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย: ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.20	รางระบายน้ำ PVC ขนาด 8"x5"x5"	เมตร	14.70	380.00	5,586.00	-	-	5,586.00
1.21	ท่อระบายน้ำ PVC Ø 4" ชั้นคุณภาพ 8.5	เมตร	4.40	400.00	1,760.00	-	-	1,760.00
	พร้อมข้อต่อพร้อมค่าแรงติดตั้ง (จ้างเหมา)							
1.22	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	124.68	163.09	20,334.06	174.00	21,694.32	42,028.38
1.23	วัสดุยาแนวกระเบื้อง	ถุง	41.00	45.00	1,845.00	-	-	1,845.00
1.24	กระเบื้องไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ	แผ่น	10.00	220.00	2,200.00	154.00	1,540.00	3,740.00
1.25	บานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 1.00 x 2.00 ม.	บาน	1.00	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00
1.26	วงกบประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	950.00	950.00	200.00	200.00	1,150.00
1.27	เหล็กตัดหน้าค้ำขนาด 0.30 x 0.56 ม. จ้างเหมา	ชุด	27.00	300.00	8,100.00	-	-	8,100.00
1.28	เหล็กตัดหน้าค้ำขนาด 0.56 x 0.98 ม. จ้างเหมา	ชุด	27.00	900.00	24,300.00	-	-	24,300.00
1.29	ป1 ประตูเหล็กค้ำขนาด 2.85 x 2.37 ม. จ้างเหมา	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
1.30	ป2 ประตูเหล็กค้ำขนาด 2.12 x 1.99 ม. จ้างเหมา	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
1.31	ป3,ป5, ประตูเหล็กค้ำขนาด 1.10 x 2.05 ม.	ชุด	2.00	6,900.00	13,800.00	-	-	13,800.00
	พร้อมมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม จ้างเหมา							
1.32	มุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.96 x 0.98 ม. จ้างเหมา	ชุด	27.00	600.00	16,200.00	-	-	16,200.00
1.33	มุ้งลวดประตูเหล็กค้ำ ขนาด 0.48 x 1.94 ม.	ชุด	4.00	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	จ้างเหมา							
1.34	มุ้งลวดประตูเหล็กค้ำ ขนาด 0.66 x 2.32 ม. จ้างเหมา	ชุด	4.00	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00
1.35	พื้นที่ต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์	ตร.ม.	27.38	800.00	21,904.00	-	-	21,904.00
	กับห้องน้ำ (ตามแบบอบต.) จ้างเหมา							

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ บริเวณชุมชนเขาคูนท่าข้าม เด็กเล็กบ้านไสขลา หมู่ที่ 5
บ้านไสขลา ตำบลเลียบ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไสขลา ตำบลเลียบ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.36	โครงเหล็กฝ้าเพดานอาคารเพื่องฟ้า ฝ้าห่ม	ตร.ม.	14.84	600.00	8,904.00	-	-	8,904.00
1.37	งานร้อยถอบคานังก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	2.00	-	-	40.00	80.00	80.00
1.38	ปูนซีเมนต์	ถุง	4.00	55.14	220.56	-	-	220.56
1.39	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	0.67	651.87	436.75	-	-	436.75
1.40	ทรายล้าง 1.0 - 2.0 มม.	ถุง	1.00	70.00	70.00	-	-	70.00
1.41	สีฝุ่น (สีฟ้า)	ถุง	3.00	130.00	390.00	-	-	390.00
1.42	ขลุ่ยบันไดทองเหลือง	เส้น	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
1.43	โซลิตแบดเกส ขนาด 5 มม.	เมตร	8.00	280.00	2,240.00	-	-	2,240.00
1.44	หัวธง Ø 2"	อัน	5.00	125.00	625.00	-	-	625.00
1.45	ค่าแรงงานทรายล้าง	ตร.ม.	16.90	-	-	99.00	1,673.10	1,673.10
1.46	ชาคัต	คัน	20.00	4.00	80.00	-	-	80.00
1.47	ดินปลูกต้นไม้	ถุง	20.00	25.00	500.00	-	-	500.00
1.48	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2"	ฟุต	1.00	827.10	827.10	-	-	827.10
1.49	ตะปูขนาด 3"	ก.ก.	11.52	37.38	430.61	-	-	430.61
1.50	งานร้อยถอบประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	ตร.ม.	10.96	-	-	120.00	1,315.20	1,315.20
1.51	งานร้อยถอบฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมโครงคานไม้	ตร.ม.	11.88	-	-	35.00	415.80	415.80
1.52	งานร้อยถอบโครงหลังคาไม้ (ขนไป)	ตร.ม.	12.55	-	-	60.00	753.00	753.00
1.53	ท่อบายน้ำสังกะสี ขนาด 0.125 x 0.125 x 0.125	เมตร	7.00	-	-	1,000.00	7,000.00	7,000.00
1.54	ท่อระบายน้ำสังกะสี Ø 3"	เมตร	2.00	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00
1.55	ระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาดหนา 3"	แผ่น	70.00	800.00	56,000.00	-	-	56,000.00
1.56	ระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาดหนา 4"	แผ่น	5.00	670.00	3,350.00	-	-	3,350.00

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปใบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช บ้านไร่ หมู่ที่ 5
บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	ท่อน	7.00	392.52	2,747.64	-	-	2,747.64
1.58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ½"	ท่อน	3.00	570.09	1,710.27	-	-	1,710.27
1.59	ค่าแรงประกอบเหล็กหลังคาทรงจั่ว	กก.	165.30	-	-	10.00	1,653.00	1,653.00
1.60	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.45 x 1.20ม.	แผ่น	36.00	37.50	1,350.00	-	-	1,350.00
1.61	กระเบื้องลอนคู่มุงลอนคู่ 30 องศา	แผ่น	3.00	48.00	144.00	-	-	144.00
1.62	ค่าแรงร้อยกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.45 x 1.20	ตร.ม.	11.92	-	-	25.00	298.00	298.00
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน							336,477.37
2	ประเภทงานไม้ที่จำหน่ายปลีก							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร(เหล็กรวม)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหล็กรวม)	ป้าย	1	-	-	-	-	-

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. *Sat* ผู้ประมาณราคา
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน