



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโณน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนขอยกว้างขวาง หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอโณน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการบุกเบิกถนนขอยกว้างขวาง หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอโณน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโณน.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน..... 429,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ตำแหน่งการบุกเบิกถนนขอยกว้างขวาง หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ทำการขุดหรือ  
ทางเดิมแล้ววัดพื้นที่ 5,465 ตรม.  
ช่วงที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร ทำการลงหินปูนอัดแน่นหนา 0.10 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากลิ้นวงชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
ช่วงที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 214 เมตร ทำการลงหินปูนอัดแน่นหนา 0.10 เมตร  
ช่วงที่ 3. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 911 เมตร ทำการลงหินปูนอัดแน่นหนา 0.10 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากลิ้นวงชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน,  
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ,ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอโณนกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 430,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง...ปร.4...ปร.5...ลงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                              |                              |               |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสินชัย คงเรือง         | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานฯ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรชัย รักษาผล         | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  | กรรมการ       |
| 3. ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  | กรรมการ       |

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโณน

## ราคากลาง

แบบ ปร. 5

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการบุกเบิกถนนขอยกว้างขวาง หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ลงวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กองคลัง  
ที่ 00616/2561  
วันที่ - 9 พ.ค. 2561

| ลำดับที่              | รายการ                                   | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------|--|----------|
| 1                     | ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.        | -                             | 1.3074   | -                                      |          |
| 2                     | ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง     | 316,282.13                    | 1.3624   | 430,902.77                             |          |
| 3                     | ประเภทงานไม่มีพิจารณาปรับค่า<br>เงื่อนไข | -                             | 1.0700   | -                                      |          |
|                       | เงินล่วงหน้า 0%                          |                               |          |  |          |
|                       | เงินประกันผลงานหัก 0%                    |                               |          |  |          |
|                       | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%                       |                               |          |  |          |
|                       | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                    |                               |          |  |          |
| สรุป                  | รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น                  |                               |          | 430,902.77                             |          |
|                       | คิดเป็นเงินงบประมาณ                      |                               |          | 430,000.00                             |          |
| สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน |  |                               |          |  |          |

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา  
(นายอมรชัย รักษาผล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ  
(นายสินชัย คงเรือง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

**บัญชีรายการประมาณราคา**

โครงการบุกเบิกถนนซอยกว้างขวาง หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอินัน  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ ตำบลอินัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่  
 ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษาผล เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ  | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมเงิน<br>( บาท ) |
|----------|---|-------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|          |   |       |          | ราคา/หน่วย | รวมเงิน    | ราคา/หน่วย | รวมเงิน   |                    |
| <b>1</b> | <b>ประเภทงานสาธารณูปโภคงานดินและงานทาง</b>    |       |          |            |            |            |           |                    |
| 1.1      | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ                 | ตรม.  | 5,465.00 | -          | -          | 10.74      | 58,694.10 | 58,694.10          |
| 1.2      | งานพื้นทางหินผุ(บดอัดแน่นหนา10cm.)            | ลบม.  | 546.50   | 340.49     | 186,077.78 | 54.04      | 29,532.86 | 215,610.64         |
| 1.3      | ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 x1.00 เมตร ปากลิ้นราง ชั้น3 | ท่อน  | 7.00     | 464.95     | 3,254.65   | 140.00     | 980.00    | 4,234.65           |
| 1.4      | ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 x1.00 เมตร ปากลิ้นราง ชั้น3 | ท่อน  | 14.00    | 658.88     | 9,224.32   | 345.00     | 4,830.00  | 14,054.32          |
| 1.5      | ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 x1.00 เมตร ปากลิ้นราง ชั้น3 | ท่อน  | 14.00    | 1,271.03   | 17,794.42  | 421.00     | 5,894.00  | 23,688.42          |
| 1.6      | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                      | ชุด   | 2.00     | -          | -          | -          | -         | -                  |
|          | <b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>                     |       |          |            |            |            |           | <b>316,282.13</b>  |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
 (นายอมรชัย รักษาผล)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน