



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายสี่แยกไสขรพร้อม  
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านไสขร ตำบลอโศก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายสี่แยกไสขรพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านไสขร ตำบลอโศก  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง ..องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก.....
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน.....158,400.00 บาท.....
  3. ลักษณะงานโดยสังเขป ตำแหน่งการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายสี่แยกไสขรพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านไสขร พื้นที่ 64.25 ตารางเมตร. เรียงหินใหญ่ใหญ่ห่าง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นวางชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด (วางคู่) ใต้จำนวน 18 ท่อน พร้อมบ่อยประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด
  4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 159,600.00 บาท
  5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ..ปร.4..ปร.5 ลงวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
  5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                              |                             |               |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. นายสินชัย คงเรือง         | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรชัย รักษาผล         | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |
| 3. ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

การส่วนด้านตมป  
กองช่าง


แบบ ปร. 5  
กองคลัง  
0849 / 2561  
12 มิ.ย. 2561


**ราคากลาง**


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**


โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายสี่แยกไชยรบพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านไชยรบ ตำบลอโศก  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไชยรบ ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น  
ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	1.3074	-	ราคาวัสดุก่อสร้าง
2	ประเภทงานสาธารณูปโภคงานดินและงานทาง	117,151.81	1.3624	159,607.62	ใช้ข้อมูลในพื้นที่
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	อำเภอพระแสง
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข	-	1.0700	-	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			159,607.62	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			159,600.00	
(ตัวอักษร) - หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน -					

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.   
(สิทธิกร เวชพิศ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบโดย   
(นายสินชัย คงเรือง)  
นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโดย   
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัด อบต.

อนุมัติโดย   
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

## บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายสี่แยกไสขรบพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ .....

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานสาธารณูปโภคงานดินและ							
	งานทาง							
1.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	9.63	-	-	600.00	5,778.00	5,778.00
1.2	ดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	36.72	-	-	125.00	4,590.00	4,590.00
1.3	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรับกำลังอัด	ลบ.ม.	9.63	1,775.70	17,099.99	391.00	3,765.33	20,865.33
	240 kg/cm <sup>2</sup>							
1.4	เหล็กสำเร็จรูป wire mesh Ø4 มม.	ตร.ม.	64.25	26.50	1,702.62	5.00	321.25	2,023.87
	ขนาด 0.20x0.20ม.#							
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 คก. 9 มม.	ตัน	0.1798	21,216.87	3,814.79	-	-	3,814.79
1.6	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	ก.ก.	3.00	30.94	92.82	-	-	92.82
1.7	ท่อ ค.ส.ล. Ø1.00x1.00 (ชั้น3)	ท่อน	18.00	1,883.18	33,897.24	510.00	9,180.00	43,077.24
1.8	หินใหญ่	ลบ.ม.	20.00	353.64	7,072.80	269.28	5,385.60	12,458.40
1.9	ไม้แบบไม้อย่าง ไมโส ขนาด 1" x 6"	ลบ.พ.	2.73	588.79	1,607.39	-	-	1,607.39
1.10	ไม้แบบไม้อย่าง ไมโส ขนาด 1 1/2" x 3"	ลบ.พ.	0.73	467.29	341.12	-	-	341.12
1.11	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	ก.ก.	1.00	37.38	37.38	-	-	37.38
1.12	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	4.00	-	-	133.00	532.00	532.00
1.13	ค่าแรงตัดตัดและผูกเหล็ก	ตัน	0.0499	-	-	4,100.00	204.59	204.59
1.14	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	ตัน	1.600	2,757.01	4,411.21	-	-	4,411.21
1.15	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	4.62	774.99	3,580.45	91.00	420.42	4,000.45
1.16	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต (ผสมเอง)	ลบ.ม.	4.86	-	-	398.00	1,934.28	1,934.28

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา  
(สิทธิกร เวชพิศ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายสี่แยกไชยรบพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านไชยรบ ตำบลอิน


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไชยรบ ตำบลอิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ .....

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.17	หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	4.61	299.90	1,382.53	-	-	1,382.53
1.18	ก่อสร้างทางเบียง (งานเหมา)	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง							117,151.8
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพัน์โครงการถาวร(เหมารวม)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
2.2	ป้ายประชาสัมพัน์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)	ป้าย	1	-	-	-	-	-

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ประมาณราคา

(สิทธิกร เวชพิศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน